


NAPIĘCIE I RODZAJ SIECI PO STRONIE ODBIORU:
 400/230 V W UKŁADZIE TN-S



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	230/12 VAC	--	230 VAC	230 VAC	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	16 VA	0,20 kW	155 W	240 W	0,1 kW	2,5 kW /16A	0,45 kW
Przewód	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDYzo 3x2,5 mm²	YDYzo 3x1,5 mm²
Nazwa obwodu	Transformator kontroli napięcia	Układ grzewczy szafki TT	Zasilacz butorowy	Zasilacz podstawowy	AKPIA solanki	Listwa zasilająca	Router PoE

UWAGI:

1. Tablicę teletechniki zabudować w szafie TT
2. Do wykonania zastosować obudowę RN 2x18

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ
 STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY ODPORNE NA DZIAŁANIE SOLANKI.
 STOSOWAĆ MATERIAŁY I ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO
 PRODUCENTA.
 RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

MIASTO CHRZANÓW



GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
 ul. Plac Wolności 12
 40-078 Katowice
 NIP: 639 144 35 48
 Regon: 362946142
 Tel.: +48 605 918 780



KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
 ul. Jasna 24
 44-178 Przysówice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
 Rafał Golaś
 ul. Lompy 81
 42-287 Łubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanisław Hałas
 ul. Piastów 9m
 40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanów
 Aleja Henryka 20
 42-500 Chrzanów



PROJEKT:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY
 UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
 PÓŁNOC-TYSIĄCLECIE W CHRZANOWIE;
 Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obręb: 0001 Chrzanów

JEDNOSTKA EWID./ OBRĘB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW–MIASTO, OBRĘB: CHRZANÓW

TEAMAT RYSUNKU:

**INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
 SCHEMAT ROZDZIELNI
 TELETECHNIKI TT**

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

01.12.2021

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

KAT. OBIEKTU BUD.:

VIII

NR PROJEKTU:

097

NR RYSUNKU:

97CCTV 002

SKALA:

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JANUSZ KRASZYNA
 Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INŻ. STANISŁAW HAŁGAS

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
 WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
 ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNERÓW
 RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW