



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



UWAGI:

- Do wykonywania połączeń należy użyć puszek łączeniowych do stosowania w warunkach ekstremalnych. Puszki winny być przeznaczone dla znamionowego przekroju żyły przewodu 2,5 mm² i większych, przy obciążeniu prądowym rzędu 32 A, trudno palnych, odpornych na uderzenia oraz o minimalnej klasie szczelności IP 65.
- Do mocowania przewodów i osprzętu używać wkrętów i uchwyty z materiałów odpornych na działanie solanki - zaleca się stosowanie materiałów ze stali nierdzewnej typu INOX (typ A2 – odporna na styk aerozolu solankowego pozbawionego chloru).
- Instalację prowadzić po niewidocznej stronie konstrukcji tężni i pergoli.
- Stosować rurki i kanały odporne na warunki atmosferyczne oraz solankę.
- Przejścia przewodów przez tamnię prowadzić w rurach ostonowych.



Obudowa łączeniowa IP65



Puszka łączeniowa IP65

MIASTO CHRZANÓW



GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780



KONSTRUKTOR:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul. Jasna 24
44-178 Przystawice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Rafał Golaś
ul. Lompy 81
42-287 Łubsz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanisław Hałas
ul. Piastów 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów



PROJEKT:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
PÓŁNOC-TYSIĄCLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obręb: 0001 Chrzanów

JEDNOSTKA EWID. / OBRĘB EVIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW–MIASTO, OBRĘB: CHRZANÓW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZECIOJE KONSTRUKCJI TĘŻNI

FAZA PROJEKTU STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:	BRANŻA:	KAT. OBIEKTU BUD.:
01.12.2021	ELEKTRYCZNA	VIII
NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	SKALA:
097	97E 008	1:25

PROJEKTANT:
MGR INŻ. JANUSZ KRASZYNA
Nr upr.: 5389 K-6

PROJEKTANT:
MGR INŻ. STANISŁAW HAŁGAS

DOKUMENTACJA OBIĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WYSZELISZ PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNERÓW
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW