

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja podłóg w pomieszczeniach Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
INWESTOR : Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
ADRES INWESTORA : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Stanisława Tadzika
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu	1	9
2	Roboty izolacyjne	10	12
3	Roboty posadzkowe	13	13
4	POSADZKI Przemysłowe	14	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu			
1	KNR 4-01	Demontaż wyposażenia pomieszczeń (łóżka, szafki, szafy)	szt.prz		
d.1	1306-01		ec.		
	analogia	3+2+2+3+3+2+3	szt.prz	18.00	
			ec.		
				RAZEM	18.00
2	KNR 2-02	Oslony powierzchni poziomych folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	(34.95+34.15)*1.2+50	m ²	132.92	
				RAZEM	132.92
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	185.53	m ²	185.53	
				RAZEM	185.53
4	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0505-01	(17.96+17.3+17.3+17+17.4+15.25+17.6+16.4+16.5+16.4+16.9+16.9)*0.1	m ²	20.29	
	analogia			RAZEM	20.29
5	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu warstwy posadzki ok. 7 cm odcinek A i 4 cm odcinek B	m ³		
d.1	0301-04	{{(14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9)*0.07}+{(15.8+14.63+13.4+13.4)*0.03}	m ³	10.70	
				RAZEM	10.70
6	KNR 19-01	Rozebranie izolacji z papy i styropianu ułożonych na betonie podkładowym	m ²		
d.1	0628-09	(14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9)+(15.8+14.63+13.4+13.4)	m ²	185.53	
				RAZEM	185.53
7	KNR 4-01	Rozebranie izolacji z trocin z wapnem ok 4 cm	m ²		
d.1	0609-01	(14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9)	m ²	128.30	
	analogia			RAZEM	128.30
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na odległość do 10km	m ³		
d.1	0108-09	{{(185.53+20.29)*0.003}+10.698+ {{{(14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9)*0.04}}+(128.3*0.04)}	m ³	21.58	
				RAZEM	21.58
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10	m ³	21.58	
		21.579		RAZEM	21.58
2	45215120-4	Roboty izolacyjne			
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe 2 warstwy z wywinieciem na ścianę	m ²		
d.2	0607-01	(185.53*2)*1.1	m ²	408.17	
				RAZEM	408.17
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-036 gr. 7 cm	m ²		
d.2	0609-03	14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9	m ²	128.30	
				RAZEM	128.30
12	KNR 2-02	Izolacje akustyczne z płyt styropianowych styropian akustyczny gr. 3 cm	m ²		
d.2	0609-03	14.6+18.6+12.4+18.1+17.6+13.9+14.2+18.9	m ²	128.30	
				RAZEM	128.30
3	45400000-1	Roboty posadzkowe			
13	KNR BC-02	Wylewka z zaprawy samorozlewna ze spoiwem cementowym o gr. 40 mm z przegruntowaniem	m ²		
d.3	0415-02	185.53	m ²	185.53	
				RAZEM	185.53
4	45432100-5	POSADZKI Przemysłowe			
14	KNR AT-33	2x Epoksydowa Żywica gruntująca, odporna na podciąganie kapilarne wody druga warstwa delikatnie posypana kwarcem dla poprawy szczepności - po- sadzka i cokół	m ²		
d.4	0102-03	185.53+20.29	m ²	205.82	
	analogia			RAZEM	205.82
15	KNR AT-33	Powłoka epoksydowa z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 0,0-0,3 mm posadzka i cokół	m ²		
d.4	0301-03	205.82	m ²	205.82	
	analogia			RAZEM	205.82
16	KNR AT-33	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x25 mm elas- tyczną masą jednoskładnikową w kolorze posadzki	m		
d.4	0104-01	(17.96+17.3+17.3+17+17.4+15.25+17.6+16.4+16.5+16.4+16.9+16.9)	m	202.91	
				RAZEM	202.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-33	Lakierowanie zamykające lakier epoksydowy bezbarwny satynowy	m ²		
d.4	0309-01	205.82	m ²	205.82	
				RAZEM	205.82