


18,0cm	TYNK CIENKOWARSTWOWY STYROPIAN $\lambda=0,033$ W/(mK) na zaprawie klejącej;
25,0cm	PUSTAK CERAMICZNY
	TYNK



1,0cm	WYKŁADZINA SPORTOWA
7,0cm	WYLEWKA BETONOWA zbroj. siatką
15,0cm	STYROPIAN EPS $\lambda=0,037$ W/(mK)
	2 x FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJNA
	LUB PAPA TERMOCZUPEWALNA
10,0cm	BETON ŻĄTARTY GŁADZKI
20,0cm	PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO

Tytuł	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobryzn nad Wisłą,	
	<i>lek. arch. Agnieszka Pyrzanowska</i> ap projekt ul. Wierzyńska 65/26, 96-500 Suchbátów NIP 887 148 76 67, REGON 365181119	
Branża	ARCHITEKTURA	Nr rys. A 5
Inwestor	GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ ul. Szkolna 1, 87-610 Dobryzn Nad Wisłą	data: mai. 2024r. skala: 1:100
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ B-B	
Projektował	mgr inż. arch. Agnieszka Pyrzanowska	
Sprawił	mgr inż. arch. Michał Trybun	
Sprawił	upr. bud. nr MA/071/18	