

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**Dotyczy: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Łebieńskiej Hucie”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.) – dalej: uPzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**1. Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o akceptację systemu dwuwarstwowego 8+8 charakteryzującego się następującymi parametrami:

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni

**WŁAŚCIWOŚCI**

**WYNIKI BADAŃ**

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm<sup>2</sup> (MPa)  $\geq 1,2$

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  $\geq 82$

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 35

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm<sup>2</sup>, po starzeniu (MPa)  $\geq 0,76$

Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, %  $\geq 62$

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), %  $\geq 41$

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  $\leq 0,9$

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g  $\leq 0,9$

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy

(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 4-5

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 106

- nawierzchnia mokra 57

Prędkość przesiąkania wodą mm/h  $\geq 3000$

Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) %  $\geq 103$

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe?

- **Odpowiedz:** Zgodnie z dokumentacją projektową.

**2. Pytanie:**

Zamawiający swoim działaniem wywiera wpływ na oferentów aby zrealizować jego cel co jest zachowaniem nieetycznym oraz wbrew przepisom. Prosimy o akceptację proponowanego przez nas systemu nawierzchni jako równoważnego o poniższych parametrach a tym samym zmiany zapisów w obszarze wymaganych parametrów dla nawierzchni PU oraz usunięcie nieuczciwych wymogów zawartości pierwiastków metali ciężkich i zastąpienie ich słusznym wymogiem badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08.

Parametry proponowanego systemu:

- Poślizg (EN 13036-4)

- sucha: 106

- mokra 57

- Wytrzymałość na rozciąganie (EN 12230): 1,2 MPa

- Wydłużenie względne przy zerwaniu: 82%

- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 0,9 mm

- Tłumienie energii w temp. 23°C (EN 14808): 35%

- Pionowe odbicie piłki w temp. 23°C (EN 12235): 103%

- Przepuszczalność dla wody (EN 12616): 3233 mm/h

- Odporność na ścieranie (EN ISO 5470-1):

- nie poddane starzeniu – 0,9 g
- po przyspieszonym starzeniu 1,73 g

Proponowana nawierzchnia swoją jakość potwierdza poniższymi dokumentami:

- Atest PZH
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania WWA
- Badania migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019
- Aktualny Certyfikat FIBA 3x3
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej
- Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni.

- **Odpowiedz:** Zgodnie z dokumentacją projektową.

**3. Pytanie:** zwracamy się z prośbą o zmianę finansowania inwestycji tzn. po wystawieniu faktur w 2024 r., (do wysokości 1 500 000,00zł), Wykonawca będzie mógł wystawiać kolejne faktury czyszcowe na podstawie bieżącego przerobu (tzn. więcej niż jedną fakturę częściową).

- **Odpowiedz:** Finansowanie pozostaje bez zmian.

**4. Pytanie:** Proszę o udostępnienie parametrów technicznych strzelnicy.

- **Odpowiedz:** Ekran projekcyjny należy do wyposażenia strzelnicy.

Wyposażenie strzelnicy laserowej:

- Moduł projekcyjno-informatyczny: (karta graficzna min. GTX1650, kamera, dźwięk, projektor) właściwości dostosowane do wymagań programowych
- Repliki ze zintegrowanymi laserami broni krótkiej i długiej o zbliżonej wadze i wymiarach z oryginałami używanymi przez polskie służby mundurowe.
- Ekran projekcyjny przenośny o szerokości > 2,4 m
- Repliki broni długiej (laser czerwony/bezbarwny)
- Repliki broni krótkiej (laser czerwony/bezbarwny)
- Kilkadziesiąt programów - wizualizacja 4 strzelnic.

Powyższe elementy dostosowane do aktualnego oprogramowania, dostosowana również do aktualnej oferty rynkowej.

System wyposażony w bezpieczny laser klasy I (pierwszej) zgodny z normą PN-EN 60825-1:2014 z

certyfikatem. Dożywotnia własność oprogramowania.

Skład zestawu strzelnicy laserowej dostosowany do programu Olimpia.

**5. Pytanie:** Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - brak załącznika w dokumentacji projektowej co uniemożliwia pozyskanie oferty cenowej.

- **Odpowiedz:** Zestawienie stolarki w załączeniu

**6. Pytanie:** Proszę o wyjaśnienie czy projektowany zbiornik na deszczówkę wykonany ze skrzynek retencyjnych ma zostać wykonany jako szczelny czy zgodnie z przeznaczeniem? Kilukrotnie w opisie projektu znajduje się informacja o wykonaniu szczelnego zbiornika na wodę deszczową.

- **Odpowiedz:** Zbiornik ma być wykonany jako szczelny.

**7 Pytanie:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację materiałową, szczegóły konstrukcyjne i montażowe projektowanych na dachu lameli aluminiowych.

- **Odpowiedz:** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu warsztatowego. W projekcie przyjęto obciążenie konstrukcji dachu od lameli wraz z podkonstrukcją o ciężarze 17,00 kg/m<sup>2</sup>.

Obciążenie zweryfikować na etapie projektu warsztatowego, po wyborze konkretnego systemu lameli. Lamele wraz z podkonstrukcją- wg odrębnego opracowania. Elementy trzeciorzędne, tj. wymiany pod wyposażenie/ świetliki/ drzwi/ okna itp. – wg projektu wykonawczego / warsztatowego.

**8. Pytanie:** Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają zostać wykonane wstawki na elewacji z płyty w kolorze RAL 8004 i 7040 imitacje ram okiennych. Czy mają to być np. malowane elementy? Czy jednak fragmenty płyty warstwowej? Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły montażowe.

- **Odpowiedz:** Wstawki na elewacji w kolorach RAL z płyty warstwowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu warsztatowego

**9. Pytanie:** Proszę o wskazanie sposobu montażu stolarki zewnętrznej. Projekt nie przewiduje podkonstrukcji.

- **Odpowiedz:** Stolarka zewnętrzna montowana na podkonstrukcji – poprzez wykonanie ramy okna lub drzwi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu warsztatowego.

**10. Pytanie:** Proszę o informację jak mają zostać wykonane ścianki działowe - opis w projekcie i przekrój podają różne technologie.

- **Odpowiedz:** Ścianki działowe wykonane jako gotowy kontener z zapleczem sanitarno-szatniowym.

**11. Pytanie:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły montażowe piłkochwyłów okiennych oraz wyraźne zaznaczenie ich zakresów.

- **Odpowiedz:** Siatki ochronne – piłkochwyły wykonane z siatki polipropylenowej mocowane do linki stalowej w oplocie PCV z wykorzystaniem karabińczyków metalowych lub plastikowych zaczepów.

Do uzgodnienia z zamawiającym jest sposób zabezpieczenia okien hali. Jednym ze sposobów jest ciągła siatka poprowadzona wzdłuż długości wszystkich okien, a druga metoda polega na indywidualnym zabezpieczeniu każdego pojedynczego okna.



**12. Pytanie:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację wyposażenia łazienek, szatni oraz pomieszczeń magazynowego i trenera. Bez wskazania np. materiałów i wymiarów rzetelna wycena jest niemożliwa.

- **Odpowiedz:** Wyposażenie magazynu oraz wyposażenie pomieszczenia trenera nie wchodzi w skład zamówienia. W skład inwestycji wchodzi urządzenia/sprzęty sportowe w postaci: słupów do siatkówki, kosze do koszykówki, drabinek itp. oraz armatura łazienkowa i ławko-wieszaki.

W każdej z szatni przewiduje się ławko-wieszaki o łącznej długości ok 6-6,5m np. typ jak w załączniku.



Łazienki należy wyposażyć w umywalki, ustępy oraz prysznice.

W przypadku toalet dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć pełną dostępność dla osób z

niepełnosprawnością, wyposażając dodatkowo w: uchwyty/poręcze, bezprogowe prysznice, składane siedzisko zamontowane na ścianie itd. – bez barier architektonicznych

**13. Pytanie:** dotyczy §3 w związku z §4 umowy

- czy w przypadku gdy teren budowy nie zostanie wydany w dniu podpisania umowy, czy terminy wskazane w §4 zostaną odpowiednio wydłużone

• **Odpowiedz:** Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy protokołem zdawczo – odbiorczym.

**14. Pytanie:** dotyczy §6 ust. 3 umowy

- wnosimy o wskazanie, jaką dokumentację kosztorysową Zamawiający ma myśli oraz doprecyzowanie w treści w ostatnich dwóch akapitach, że nie skutki niedoszacowana tam opisane nie dotyczą sytuacji, w której wykonawca mimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie przewidzieć pewnych kosztów, na przykład wskutek napotkania niezainwentaryzowanych urządzeń lub sieci

• **Odpowiedz:** Zapisy umowy pozostają bez zmian. Dokumentacja kosztorysowa zgodnie z działem XXI ust7b.

**15. Pytanie:** dotyczy §7 ust. 3 pkt 3 umowy

- wnosimy o wykreślenie pkt. 3, skoro wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy przedstawienie kosztorysu powykonawczego należy uznać za zbędne, a wymaganie w tym zakresie za nadmiarowe

• **Odpowiedz:** Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**16 Pytanie:** dotyczy §7a pkt 1.2 umowy

- wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, aby Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego po zawarciu umowy, brak jest podstaw do nakładania na Wykonawcę obowiązków przed powstaniem stosunku prawnego, z którego obowiązek taki wynika

• **Odpowiedz:** Harmonogramu rzeczowo-finansowy przedstawiony przez Wykonawcę będzie załącznikiem do umowy więc jego przedstawienie na tym etapie jest uzasadnione.

**17. Pytanie:** dotyczy §9 ust. 5 umowy

- wnosimy doprecyzowanie, że nie dotyczy to szkód powstałych wskutek działania osób trzecich lub samego Zamawiającego, w obecnym brzmieniu postanowienie to nakłada na wykonawcę nieograniczoną odpowiedzialność, co uznać należy za niezasadne z jakiegokolwiek względu, ale również naruszające równowagę stron i stanowiące wykorzystanie przez zamawiającego dominującą pozycję

• **Odpowiedz:** Zapisy umowy pozostają bez zmian.

**34. Pytanie:** Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

- **Odpowiedz:** Zestawienie stolarki w załączeniu

**35. Pytanie:** Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej w celu rzetelnej wyceny wykonania nasypów.

- **Odpowiedz:** Opinia geotechniczna w załączeniu

**36. Pytanie:** W związku z licznymi pytaniami, w celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 27.09.2024 r.

- **Odpowiedz:** Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert.

---

---

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy Zamawiający **informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:**

1. Termin składania ofert: 30.09.2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2024 r godz. 11<sup>30</sup>
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.10.2024 r

---

---

Z uwagi na ww. okoliczność ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu.

---

---

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Z up. Wójta Gminy  
*Michalina Kamińska*

Z-ca Wójta Gminy Szemud

.....  
W imieniu Zamawiającego

**Załączniki:**

1. Zestawienie stolarki
2. Badania geotechniczne

**Otrzymują:**

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/
2. a/a MM

