

Data opracowania: 2021-08-12

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budynek biurowo-administracyjny przy ul. Nowej 2 w Łomży

Adres obiektu budowlanego: Łomża

Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, PL. STARY RYNEK 14, 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wymiana sufitów i lamp oświetleniowych	45453000-7

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana sufitów i lamp oświetleniowych [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 1215-0600		Zabezpieczenie mebli i posadzki przed robotami rozbiórkowymi	m2	709,4000
2	KNNR 7 0507-0100		ANALOGIA - Demontaż sufitów kasetonowych (styropianowych)	m2	709,4000
3	KNR 4-04 1107-0100		Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	1,4188
			709,4*2/1000		1,41880
4	KNR 4-04 1107-0400		Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km Krotność = 9	t	1,4188
5	KNR 2-02W 2702-0100		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszane z zastosowaniem profili poprzecznych	1 m2	724,3000
6	Kalkulacja własna		UTYLIZACJA ODPADÓW	t	1,4188
7	Kalkulacja własna		DEMONTAŻ I UTYLIZACJA IZOTOPOWYCH JONIZUJĄCYCH CZUJEK DYMU	szt.	13,0000
8	Kalkulacja własna		DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KARNISZY/VERTICALE	szt.	7,0000
9	KNR 5-08W 0512-0102		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych. Rodzaj oprawy - led	kpl	110,0000