
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjna naprawa ścieżki edukacyjno-widokowej "Źródło Miłości", nr inw. 291/1216
ADRES INWESTYCJI : 11-700 Mrągowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Wrzosek
DATA OPRACOWANIA : 2024-07-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-07-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa ścieżki ekologicznej			
1.1		Likwidacja szkód popowodziowych			
1	KNR 2-31 d.1. 0804-01 1	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 70*1.5	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 2-31 d.1. 0107-01 1	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-materiał z rozbiórki 50% 70*1.5*0.10	m ³ m ³	 10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR AT- d.1. 04 0102-02 1 analogia	Rozebranie uszkodzonej geokraty o wys. 10,0 cm 70*1.5	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR AT- d.1. 04 0102-02 1 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,0 cm 70*1.5	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
5	KNR 15-01 d.1. 0108-01 1	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.3 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 4*4	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 2-31 d.1. 1403-02 1	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR 2-01 d.1. 0111-06 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (ściółka leśna) z wywiezieniem 70*3.5	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
8	KNR 15-01 d.1. 0217-01 1	Remont bruku z kamienia naturalnego,średniego o grub. 15 cm na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych 4+4	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-01 d.1. 0506-01 1	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 70*0.25*2	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
10		Utylizacja geokraty 70*1.5	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
1.2		Roboty konserwacyjne			
11	KNR 15-01 d.1. 0114-02 2	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp 70*0.9*2	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000