MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
arkusz 1(3)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.1.119.2022
Miejscowość		Wągrowiec
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302801_1
	nazwa	Wągrowiec
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302801_1.0001
	Nazwa	Wągrowiec
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 s.18
	wysokości	Kronsztadt 86
Sekcja		6.186.14.06.1.4, 06.2.1, 06.2.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— —
Stan na dzień		23.02.2022
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Kontur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

R - Geo
Robert Jemioł
62-100 Wągrowiec, ul. Bartodziejska 5
NIP 766 106 [illegible], REGON [illegible]
Nazwa wykonawcy

mgr inż. RAFAŁ SIWKA
geodeta uprawniony
nr upr. 20415
Geodeta uprawniony

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GK.6640.1.119.2022
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych:	Starosta Wągrowiecki
Wykonawca prac geodezyjnych:	R-Geo Robert Jemioł ul. Bartodziejska 5 62-100 Wągrowiec
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 1 z dnia 02.03.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Rafał Siwka nr uprawnień 20415
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych	Jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia mgr inż. RAFAŁ SIWKA geodeta uprawniony nr upr. 20415



Oznaczenia :

- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm2 sieci oświetleniowej, (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
- oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m - słup 7m , wysięgnik w=1m h=1m

Oznaczenia :

- projektowane odcinki linii kablowych n.n. YAKY4x25mm2 sieci oświetleniowej, montaż w rurach DVK75 i w ozn. SRS110 na skrzyżowaniach z drogami (długość odcinków wg schematu elektrycznego)
- oprawa oświetleniowa LED na słupie stalowym okrągłym o wysokości montażu oprawy 8m - słup 7m , wysięgnik w=1m h=1m

Przebudowa dróg na Osiedlu Osada w Wągrowcu polegająca na doświetleniu ulic.
Montaż szafki oświetleniowej, linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi.
Wągrowiec Osiedle Osada.

Wkreślił :

05 maj 2022r.

E - 3