

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
77300000-3 Usługi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PAWILONU ZDROWIA WRAZ Z POZOSTAŁĄ INFRASTRUKTURĄ UZDROWISKOWĄ W
LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : Lidzbark Warmiński, dz. nr 9-53/4; 30-47/5; 30-47/2; 10-99/2; 10-99/1; 11-38/30; 10-98; 125
INWESTOR : Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ADRES INWESTORA : ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
BRANŻA : ZIELEŃ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	10,00	
		10		RAZEM	10,00
2		Zieleń - gospodarka drzewostanem			
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt.		
d.2	0101-03		szt.	4,00	
	analogia	4		RAZEM	4,00
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.2	0105-07		szt.	4,00	
	analogia	4		RAZEM	4,00
4	KNR 2-01	Wycinka średniej gęstości krzewów i podszycia (trzebież selektywna krzewów i	ha		
d.2	0108-05	grup samosiewów drzew)	ha	0,43	
		0,4252		RAZEM	0,43
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.2	0108-05		ha	0,43	
		0,4252		RAZEM	0,43
3		Zieleń			
6	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnie-	m ²		
d.3	0411-01	nieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm	m ²	1 280,00	
		1280		RAZEM	1 280,00
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ²		
d.3	0218-02	kim (warstwa 20cm) (należy uwzględnić materiał: ziemia urodzajna)	m ²	1 280,00	
		1280		RAZEM	1 280,00
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-04		m ²	11 094,00	
		11094		RAZEM	11 094,00
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.3	0302-05	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	113,00	
		113		RAZEM	113,00
10	KNR 2-21	Dostawa i sadzenie drzew iglastych wraz z zaprawieniem dołów i zabezpiecze-	szt.		
d.3	0322-05	nieniem wg projektu	szt.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
11	KNR 2-21	Dostawa i sadzenie krzewów z doniczek wraz z zaprawieniem dołów wg pro-	szt.		
d.3	0331-05	jektu	szt.	2 282,00	
		2282		RAZEM	2 282,00
12	KNR 2-21	Dostawa i sadzenie bylin, traw ozdobnych z doniczek wraz z zaprawieniem do-	szt.		
d.3	0331-05	łów wg projektu	szt.	1 582,00	
		1582		RAZEM	1 582,00
13	kalk. własna	Ułożenie szeregów polnych głazów o średnicy 40-80cm wg projektu (na skar-	szt		
d.3		pie i linie brzegowe niecek)	szt	160,00	
		160		RAZEM	160,00
14	KNR 2-21	Wykonanie łąk kwietnych z nawożeniem wg projektu	m ²		
d.3	0401-04		m ²	2 333,00	
	analogia	2333		RAZEM	2 333,00
15	kalk. własna	Wyłożenie terenu kamieniem płukany o frakcji 4-8mm, warstwa 5cm	m ²		
d.3			m ²	550,00	
		550		RAZEM	550,00
16	KNR 2-21	Ściółkowanie nasadzeń korą warstwa 5cm wg projektu	m ²		
d.3	0211-01		m ²	1 280,00	
		1280		RAZEM	1 280,00
4		Pielęgnacja zieleni			
17	KNR 2-21	Trzyletnia pielęgnacja drzew liściastych i iglastych	szt.		
d.4	0701-04		szt.	116,00	
		116		RAZEM	116,00
18	KNR 2-21	Kolejny 1 rok pielęgnacji drzew liściastych i iglastych	szt.		
d.4	0701-04	Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		116	szt.	116,00	
				RAZEM	116,00
19	KNR 2-21 d.4 0701-01	Trzyletnia pielęgnacja krzewów i bylin	m ²		
		1280	m ²	1 280,00	
				RAZEM	1 280,00
20	KNR 2-21 d.4 0701-01	Kolejny 1 rok pielęgnacji krzewów i bylin	m ²		
		Krotność = 2	m ²	1 280,00	
		1280		RAZEM	1 280,00
21	KNR 2-21 d.4 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
		13427	m ²	13 427,00	
				RAZEM	13 427,00
22	KNR 2-21 d.4 0702-07	Kolejny 1 rok pielęgnacji trawników i łąk kwietnych	m ²		
		Krotność = 4	m ²	13 427,00	
		13427		RAZEM	13 427,00
5		Wykonanie kaskad			
23	KNR 2-28 d.5 0702-01 analogia	Umocnienie nawierzchni włókniną syntetyczną	m ²		
		Krotność = 2			
		378	m ²	378,00	
				RAZEM	378,00
24	KNR 2-31 d.5 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie warstwy wierzchniej z kamieni polnych(5-40 cm) z uzupełnieniem kamieniem płukany (2-8 mm)	m ²		
		378	m ²	378,00	
				RAZEM	378,00
25	kalk. własna	Materiał żwir 2-8mm	m ³		
		poz.24*0,10	m ³	37,80	
				RAZEM	37,80
26	kalk. własna	Materiał kamienie 5-40cm	m ³		
		poz.24*0,30	m ³	113,40	
				RAZEM	113,40
27	dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Zatapialna pompa ogrodowa o wydajności Q=2000l/h i H=2,0m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
28	dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Wykonanie zasilanie elektrycznego wraz z bezpiecznikami pomp	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
29	dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Przewiercone kamienie polne o średnicy 60cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
30	dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Wykonanie progów wodnych kaskad z kamienia polnego o śr. 40-80cm ułożonego na sucho	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00