

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-04 d.1 0809-02	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną pręseł ze stali gr.5mm, szer.5cm - demontaż pręseł metalowych 4*50	szt. szt.	200.00	
				RAZEM	200.00
2	KNR 4-04 d.1 0808-06	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną słupków stalowych - demontaż ogrodzenia 100	szt. szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
3	KNR 4-01 d.1 0211-03	Wyczyszczenie z mchu i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na górnej powierzchni murku oraz na bocznych ściankach muru Krotność = 1.5 $(0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7$	m ² m ²	41.34	
				RAZEM	41.34
4	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na murkach $(0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7$	m ² m ²	41.34	
				RAZEM	41.34
5	KNR 4-01 d.1 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian $(0.5*3.2*2)*40$	m ² m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
6	KNR 4-01 d.1 0203-05	Uzupełnienie skutych i zbrojonych murków betonem B25 $(0.20*0.1*3*39)$	m ³ m ³	2.34	
				RAZEM	2.34
7	KNR 4-01 d.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach murków $(0.4*3*2)*50$	m ² m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
8	KNR 2-23 d.1 0403-06	montaż paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
9	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odl. do 1 km 2	t t	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem skrzyniowym na odl. do 1 km $3*1.8*0.3+((0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7)*0.075$	m ³ m ³	4.72	
				RAZEM	4.72
11	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo- chodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 4.7	m ³ m ³	4.70	
				RAZEM	4.70

KIEROWNIK
Działu Technicznego
ZOZ Sucha Beskidzka
mgr inż. Piotr Orędarz

Inspektor Nadzoru
Nr ewidencyjny 6/2001
mgr inż. Krzysztof Szczech