

WYCENA OFERTOWA

Bieżące utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Odra w ciągu DW 421, promu i dojazdów do promu km od 20+225 do km 20+255 i od km 20+300 do km 20+330 w m. Grzegorzowice.

Termin realizacji : od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Przedmiar	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
OBSŁUGA PROMU						
1	KIND -1000010-148	Obsługa promu w czasie pływania, według wyznaczonych dni i godzin.	m-g	4100,00		
PRACE UTRZYMANIOWE						
2	KIND -100030-050	Utrzymanie czystości pokładu promu.	m2	1216,00		
3	KIND -100040-050	Odśnieżenie promu zimą.	doba	60,00		
4	KNNR1-0113-010-050	Mechaniczne odśnieżanie dojazdów zimą 2 x na dobę.	doba	60,00		
5	KNR 2-31 1010 20-034	Uszorstnienie i odlodzenie nawierzchni na dojazdach przez posypywanie mieszanką piaskowo - solną (5% soli).	t	50,00		
6	KSNR 1 0314-02-060	Ręczne odśnieżanie poboczy 2 x na dobę.	doba	60,00		
7	KIND -100050-090	Czynności codzienne: zabezpieczenie z nadzorem promu w porze nocnej, wystawianie i zdejmowanie tablic, cumowanie, odcumowanie.	kpl	1,00		
8	KNNR10303-020-060	Oczyszczenie dojazdów i wodociągów: usuwanie szlamu i materiału rzeczno-ziemnego naniesionego w czasie podniesionego stanu rzeki. Odwóz na odległość do 20 km i utylizacja materiału.	m3	724,00		
9	KNNR1 0113-010-050	Mycie przy użyciu motopompy dojazdów i wodociągów.	m2	4066,00		
10	KNR 2-01 0301-02-060	Oczyszczenie skarp: usuwanie ze skarp szlamu i materiału rzeczno-ziemnego naniesionego w czasie podniesionego stanu rzeki. Odwóz na odległość do 20 km i utylizacja materiału.	m3	442,00		
11	KNR 2-21 0112-01-050	Koszenie skarp i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym.	m2	3457,00		
OZNAKOWANIE DRÓG						
12	KIND -100060-090	Utrzymanie oznakowania pionowego i zapór.	kpl	1,00		
13	KNR 2031 0702-01-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm.	szt	20,00		
14	KNR 2-31 0703-01-020	Montaż i demontaż tablic informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2.	kpl.	60,00		

5	KIND 1010 10-020	Dysponowanie przez cały okres umowy środkiem łączności celem udzielania bieżących informacji mieszkańcom i kierującym odnośnie promu.	m-c	12,00		
OZNAKOWANIE TORU WODNEGO						
16	KNR 2-01 0109-02-052	Ręce ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników z wywozem na odległość do 10 km.	m2	4000,00		
17	KNR 2-02 0203-03-060	Stopy fundamentowe znaków drogowych z betonu C20/25.	m3	0,25		
18	KNR 2-31 0702-01-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm.	szt.	2,00		
19	KNR 2-31 0703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o powierzchni do 0,3 m2.	szt.	2,00		
PRZEGLĄDY, KONSERWACJA, NAPRAWA: LIN, WIND, ŻURAWIKÓW, POKŁADU, SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, PROMU						
20	KIND 100020-040	Przeglądy i konserwacja lin: nośnych o dł. 98 m, żurawików i cumowniczych o dł. 80 m minimum dwa razy w tygodniu tj. 1 kpl.	kpl	52,00		
21	KIND 100070-040	Zakup i wymiana lin nośnych wind i cumowniczych (atestowane liny i zakucia).	m	140,00		
22	KIND 100090-020	Przeglądy i utrzymanie wind i żurawików minimum 1 raz w tygodniu tj. 1 kpl.	kpl	52,00		
23	KIND 100090-020	Wymiana zblocza liny głównej (tarcze zblocza+sworzeń z nakrętką+2 łożyska stożkowe+podkładki).	kpl	2,00		
24	KIND 100090-020	Wymiana rolek prowadzących liny wind (rolka+oś+2 tuleje mosiężne).	kpl	4,00		
25	KIND 100090-020	Wymiana rolek żurawików najazdów (rolka+oś rolki).	kpl	4,00		
26	KIND 100090-020	Naprawa wind najazdów (wymiana ślimaka+ślimaczniczy+komplet tulei mosiężnych).	kpl	2,00		
27	KNR 2-33 0103-02-060	Wymiana dyliny z drewna (montaż i demontaż).	m3	5,00		
28	KIND 100090-020	Demontaż i montaż uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnej (wkłady lamp, przekaźniki) z wysięgnika.	szt.	4,00		
29	KNNR-W9 7059999	Przełącznik sterujący z materiałem pomocniczym.	szt.	4,00		
30	KNNR-W9 7059999	Układ zdalnego sterowania z materiałem pomocniczym.	szt.	2,00		
31	KNR 5-10 0002370	Wkład fi 300 czerwony LED z materiałem pomocniczym.	szt.	8,00		
32	KNR 5-10 0002370	Wkład fi 100 czerwony LED z materiałem pomocniczym.	szt.	4,00		
33	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kamizelek ratunkowych w razie ich uszkodzenia lub zużycia.	szt.	2,00		
34	Kalkulacja indywidualna	Antykorozyja elementów stalowych z oczyszczeniem i pomalowaniem.	m2	50,00		
35	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka elementów betonowych.	m3	5,00		
36	Kalkulacja indywidualna	Deskowanie i betonowanie oporników betonowych C 25/30 z XF4 wraz z rysunkami technicznymi wraz z projektem technicznym.	m3	24,00		

37	Kalkulacja indywidualna	Zbrojenie betonu stalą AIIIIN.	kg	350,00		
38	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie kotew fi 12 na żywicy o dł. 20 cm (głębokość wiercenia 10 cm).	szt.	40,00		
39	Kalkulacja indywidualna	Zakup i wymiana lin nośnych najazdowych.	m	60,00		
40	Kalkulacja indywidualna	Tablice informacyjne na promie (zakup i montaż).	szt.	3,00		
41	Kalkulacja indywidualna	Wymiana korytek odwadniających (zakup i montaż).	szt.	4,00		
NETTO						
42	KWOTA TYMCZASOWA 10 % (KWOTY NETTO)					
RAZEM NETTO Z KWOTĄ TYMCZASOWĄ						
VAT 23 %						
RAZEM BRUTTO						

