

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno”
 ADRES INWESTYCJI : działka o nr geodezyjnym 782/3 w Brennie
 INWESTOR : Gmina Wijewo
 ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
 DATA OPRACOWANIA : 15.09.2023 r.

Stawka roboczogodziny : 23,50 zł
 Poziom cen : 2023 r.

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Koszty pośrednie [Kp]	% R + S
Zysk [Z]	% R + S + Kp (R + S)
VAT [V]	% $\Sigma(R + M + Kz(Mbezp) + S + Kp(R + S) + Z(R + S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:
Podatek VAT	:
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAKRES ROBÓT I CENY ZOSTAŁY UZGODNIONE I ZATWIERDZONE PRZEZ INWESTORA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1.	Urządzenie zabawowo-rekreacyjne							
2.	Ławki							
3.	Kosz na śmieci							
4.	Stojak na rowery							
5.	Wykonanie utwardzenia z betonowej kostki brukowej							
6.	Stacja do naprawy rowerów							
7.	Zieleń							
	RAZEM netto							
	VAT							
	RAZEM brutto							

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Urządzenie zabawowo - rekreacyjne			
1 d.1. 1	Wycena indywidualna	Urządzenie zabawowo - rekreacyjne	szt.		1,00
				RAZEM	1,00
2		Ławki			
2 d.2	wycena indywidualna	Ławki	Szt.		2,00
				RAZEM	2,00
3		Kosz na śmieci			
3 d.3. 1	Wycena indywidualna	Kosz na śmieci	Szt.		1,00
				RAZEM	1,00
4		Stojak na rowery			
4 d.4	wycena indywidualna	Stojak na rowery	Szt.		1,00
				RAZEM	1,00
5		Wykonanie utwardzenia z betonowej kostki brukowej			
5 d.5. 1	KNR 2-31 0101- 01	Betonowa kostka brukowa	m ²		404,00
5 d.5. 2	KNR 2-31 0407- 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6x100 cm	mb		367,00
5 d.5. 3	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego (31,5- 63mm) – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z podsypką	m ²		404,00
5 d.5. 4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m ²		404,00
5 d.5. 5	KNR 2-310511-03	Położenie betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżem	m ²		404,00
				RAZEM	
6		Stacja do naprawy rowerów			
6 d.6	wycena indywidualna	Stacja do naprawy rowerów	Szt.		1,00
				RAZEM	1,00
7 d.7. 1	wycena indywidualna	Zieleń	Szt.		10,00
				RAZEM	10,00