

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
			300,00	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
2	KNR-W 2-02 1604-01		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m - analogia	m2		
			20,00	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
3	KNR-W 4-01 0353-07		Demontaż ościeżnic - analogia	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 9-29 0103-05		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
			$(1,27 + 3,46 + 11,14 + 6,07 + 4,97 + 4,90) * 3,10$	m2	98,611	
					RAZEM	98,611
5	KNR 9-29 0202-03		Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
			98,611	m2	98,611	
					RAZEM	98,611
6	kalkulacja własna		Demontaż obudowy grzejników rurowych	m2		
			$25,40 * 0,45$	m2	11,430	
					RAZEM	11,430
7	KNR-W 2-02 2003-07		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - zabudowa wnęki pod parapetem	m2		
			$25,40 * 0,50$	m2	12,700	
					RAZEM	12,700
8	kalkulacja własna		Listwa wykańczająca połączenie parapetu z zabudową pod nim	mb		
			25,40	mb	25,400	
					RAZEM	25,400
9	KNR 9-29 0317-01		Uzupełnienie rusztu sufitu podwieszonego kasetonowego w rejonie likwidowanych ścian wraz z niezbędnymi demontażami - analogia	m		
			75,00	m	75,000	
					RAZEM	75,000
10	KNR 9-29 0320-05		Wymiana płyt kasetonowych sufitu podwieszonego (płyty gładkie) - analogia - Rx1,30	m2		
			$40,01 + 30,72 + 12,41 * 7,41$	m2	162,688	
					RAZEM	162,688
11	KNR-W 2-02 2011-05		Uzupełnienie gładzi na ścianach w miejscach zdemontowanych ścian i na zabudowach pod parapetem - analogia	m2		
			$3 * 3,10 * 0,60 + 12,70$	m2	18,280	
					RAZEM	18,280
12	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			$(3,60 + 1,27 + 1,80 + 0,70 * 4 * 4) * 3,10$	m2	55,397	
					RAZEM	55,397
13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu pod malowanie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(3,60 + 1,27 + 1,80 + 0,70 * 4 * 4) * 3,10 + 3 * 3,10 * 0,60 * 2 + 12,70$	m2	79,257	
					RAZEM	79,257
14	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			18,28 + 55,397	m2	73,677	
					RAZEM	73,677
15	KNR-W 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pod grzejnikami	m2		
			25,40 * 0,55	m2	13,970	
					RAZEM	13,970
16	KNR BC-02 0416-02		Wylewka samopoziomująca - wyrównanie posadzki betonowej pod uzupełnienie wykładziny - anlogia	m2		
			$(1,27 + 3,46 + 11,14 + 6,07 + 4,97 + 0,20 * 3 + 4,90) * 0,50 + 13,97$	m2	30,175	
					RAZEM	30,175
17	KNR-W 4-01 0817-02		Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z PCV wraz brakującymi cokołami	m2		
			$(1,27 + 3,46 + 11,14 + 6,07 + 4,97 + 0,20 * 3 + 4,90) * 0,50 + 13,97$	m2	30,175	
					RAZEM	30,175
18	TZKNBK I 0504-01		Przenoszenie odpadów w jednym poziomie na odległość do 30 m - analogia	m3		
			$83,421 * 0,05 + 83,421 * 0,08 + 13,97 * 0,01$	m3	10,984	
					RAZEM	10,984
19	kalkukacja własna		Kontener śmieciowy	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
20	kalkulacja własna		Montaż uchwytych mocujących do stropu kanały wentylacyjne	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
21	kalkulacja własna		Demontaż ścianki przeszklonej i drzwiami wraz z uzupełnieniem ubytków tynku i malowania ścian po demontażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

