

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 19.04.2024r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z póź. zm.), którego przedmiotem jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku Głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej. Nr sprawy 15/TP/23.

(1)Pytania Wykonawcy pierwszego:

SOR Tymczasowy:

1. Prosimy o sprecyzowanie, czy cały szpital tymczasowy powinien być obsługiwany z jednej centrali wentylacyjnej, czy musi być zastosowana większa liczba urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby wentylacja tymczasowego SOR działała w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów technicznych w odniesieniu do funkcjonowania obiektów SOR.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy schładzanie pomieszczeń dla szpitala tymczasowego ma być wykonywane poprzez centralę wentylacyjną (dużo większe przekroje przewodów wentylacyjnych)? Czy schładzanie powietrza w centrali ma usuwać wyłącznie zyski ciepła z powietrza zewnętrznego. Jeśli centrala ma usuwać wyłącznie zyski ciepła od powietrza zewnętrznego, to jaki system klimatyzacji indywidualnej powinien być zastosowany? Czy inwestor akceptuje zastosowanie systemów zdecentralizowanych, tj. urządzeń typu split?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby klimatyzacja tymczasowego SOR działała w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów technicznych w odniesieniu do funkcjonowania obiektów SOR.

3. Czy z pewnością wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w systemy klimatyzacyjne (w tym pomieszczenia toalet, pomieszczenia brudne i korytarze)? Jeśli nie, to prosimy o przedstawienie wykazu pomieszczeń gdzie konieczne będzie zastosowanie systemów klimatyzacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia pomieszczenia w których ma być zastosowana klimatyzacja:

ETAP 1

1	Poczekalnia z wjazdem karetek
---	-------------------------------

2	Dekontaminacja z pom. sanitarnym
3	Triaż
4	Sala intensywnego nadzoru
5	Dyżurka pielęgniarek
6	Sala obserwacyjna
11	Dyżurka lekarska
12	Pom. Piel. Oddziałowej
13	Pokój kierownika
14	Sekretariat
15	Gabinet diagnostyczny
16	Gabinet lekarski

ETAP 2

1	Poczekalnia z wjazdem karetek
2	Dekontaminacja z pom. Sanitarnym
3	Triaż
4	Sala zabiegowa
5	Sala resuscytacyjno zabiegowa
6	Sala wstępnej intensywnej terapii
11	Pomieszczenie pomocnicze
12	Dyżurka 1
13	Dyżurka 2
15	Gabinet opatrunków gipsowych
16	Gabinet chirurgiczny

Korytarze nie są wymagane do klimatyzowania

4. Czy pomieszczenia brudne i toalety mają być obsługiwane przez system nawiewno-wywiewny zastosowany dla pozostałych pomieszczeń? Czy nie powinny posiadać one wentylacji wyciągowej indywidualnej i uzupełnienie powietrza poprzez transfer?

Odpowiedź: W ramach zadania Generalny Wykonawca zapewnia tymczasowy budynek SOR zgodny z przepisami technicznymi.

5. Czy dla szpitala tymczasowego konieczne musi być zastosowana nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej? Stwarza to szereg problemów względem podłączenia tej instalacji z budynku szpitalnego oraz z jej zabezpieczeniem. Czy z racji, iż obiekt będzie tymczasowy, nie byłoby korzystniej zastosować nagrzewnicę elektryczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby wentylacja tymczasowego SOR działała w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów technicznych w odniesieniu do funkcjonowania obiektów SOR.

SOR Docelowy:

1. Czy pomieszczenia brudne i toalety mają być obsługiwane przez system nawiewno-wywiewny zastosowany dla pozostałych pomieszczeń? Czy nie powinny posiadać one wentylacji wyciągowej indywidualnej i uzupełnienie powietrza poprzez transfer?

Odpowiedź: W ramach zadania Generalny Wykonawca projektuje i buduje SOR zgodny z przepisami technicznymi, uzgodniony pod względem sanitarno-epidemiologicznymi oraz warunkami ochrony ppoż.

2. Czy z pewnością wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w systemy klimatyzacyjne (w tym pomieszczenia toalet, pomieszczenia brudne i korytarze)? Jeśli nie, to prosimy o przedstawienie wykazu pomieszczeń gdzie konieczne będzie zastosowanie systemów klimatyzacyjnych.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z zapisami PFU.

1. Funkcja klimatyzacyjna realizowana wyłącznie przez centralę wentylacyjną spowoduje konieczność zastosowania bardzo dużych przekrojów przewodów wentylacyjnych. Proponowalibyśmy zastosowanie klimatyzacji poprzez centralę wentylacyjną wyłącznie dla pomieszczeń, gdzie nie ma możliwości zastosowania indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzacja pozostałych pomieszczeń poprzez system klimatyzacji VRF.

Odpowiedź: Wymagania w zakresie klimatyzacji oraz wentylacji opisano w PFU

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu demontażu istniejącej instalacji gazów medycznych. Czy uwzględni on demontaż obecnych/istniejących rurociągów?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać kompletną nową instalację oraz zdemontować starą

2. Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia projektowanych gazów medycznych do istniejących źródeł.

Odpowiedź: Przyłącza w obrębie istniejącego SOR

3. Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia pomieszczeń nr. 15 i nr. 18. Czy sale mają zostać wyposażone w panele, czy kolumny medyczne?

Odpowiedź: Wyposażyc zgodnie z zapisami PFU w kolumny oraz panele

4. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wykonać oddymienia klatki schodowej?

Odpowiedź: Projektuje i buduje Wykonawca. Jeśli w ramach wykonanego projektu oddymianie okaże się niezbędne, to należy je wykonać. Projekt musi zostać uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż.

5. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące piony wod-kan oraz C.O. należy wymienić jedynie na remontowanej kondygnacji parteru, bez ingerencji w wyższe i niższe kondygnacje.

Odpowiedź: Piony należy wymienić w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania. Należy przyjąć wymianę pionów również w części piwnicznej. Piony na 1 piętrze zostały wymienione i należy je połączyć z nowymi pionami SOR

6. Prosimy o informację, w którym miejscu zostało przewidziane miejsce na montaż central wentylacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca konkretnej lokalizacji central wentylacyjnych – projektuje i buduje Wykonawca. Centrale mogą być zamontowane na dachu budynku lub na poziomie zero przy klatce schodowej od strony parkingu.

7. Prosimy o informację, czy istnieje możliwość prowadzenia magistralnych kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku, czy należy je prowadzić po elewacji budynku?

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne należy prowadzić po elewacji z uwagi na fakt iż piętra nad SOR zostały zmodernizowane.

8. Prosimy o informację w którym miejscu zlokalizowana jest kotłownia własna Szpitala.

Odpowiedź: Kotłownia zlokalizowana jest w osobnym budynku oddalonym około 70 metrów od budynku głównego.

9. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca na budynku instalacja wody zimnej posiada rozdział na

(1) instalację hydrantową oraz instalację wody bytowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

(2.2) Kolejne pytania Wykonawcy drugiego:

1. Prosimy o przesłanie załącznika do PFU jakim jest rzut z inwentaryzacją obecnego SORu– bez rzutu z inwentaryzacją nie można uznać za kompletną udostępnioną dokumentację i tym samym przygotować rzetelnie oferty,

Odpowiedź: W załączeniu

2. Prosimy o udostępnienie Ekspertyzy Pożarowej na którą powołuje się autor PFU – bez tego nie jest możliwe oszacowanie wartości zadania gdyż autor PFU zwraca uwagę, że w przypadku gdy ewakuacja biegnie przez pomieszczenia nieobjęte postępowaniem należy te pomieszczenia również doprowadzić do obecnych przepisów. Na podstawie otrzymanych dokumentów nie ma możliwości sprawdzenia tego.

Odpowiedź: W załączeniu

3. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące stropy spełniają warunki przeciwpożarowe lub proszę o udostępnienie ekspertyzy pożarowej – bez niej nie można oszacować wymaganych prac w przypadku potrzeby dostosowania elementów konstrukcyjnych do obecnych przepisów ppoż. (np. natrysk ppoż.),

Odpowiedź: W załączeniu

4. Prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie zadanie gdyż ten zawarty w SIWZ nie jest możliwy do zrealizowania. Realizacja jest etapowana, gdzie po każdym z etapów wymagane jest przeprowadzenie procedury odbiorowej oraz dokonanie 3 przeprowadzek oddziałów co w tak krótkim terminie nie jest możliwe do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pomieszczeń tymczasowego SOR o wysokości 250 cm (niższej niż zakładana w PFU) jeżeli Wykonawca uzyska odpowiednie zgody i odstępstwa? (dot. Tymczasowego SORu)

Odpowiedź: Tak, w przypadku uzyskania zgód i odstępstw oraz pozytywnego odbioru Sanepid.

6. Czy Zamawiający jako warunek konieczny traktuje uzyskanie pozwolenia na budowę czy też dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę innej ścieżki postępowania administracyjnego, jeżeli będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i umożliwi Zamawiającemu legalne korzystanie z tymczasowego SOR? (dot. Tymczasowego SORu)

Odpowiedź: Projektuje i buduje Wykonawca, Zamawiający nie narzuca procedur administracyjnych jeśli są dopuszczalne przez prawo. Zamawiający bezwzględnie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż.

7. Czy Zamawiający wymaga podpięcie instalacji gazów medycznych w tymczasowym SOR do instalacji szpitalnej? (dot. Tymczasowego SORu)

Odpowiedź: Tak

8. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania instalacji SSP dla budynku tymczasowego SOR? (dot. Tymczasowego SORu)

Odpowiedź: Obiekt tymczasowy musi spełnić minimalne wymagania przepisów, projektuje i buduje Wykonawca

9. Czy Zamawiający wymaga, po okresie realizacji inwestycji, rozbiórki obiektu tymczasowego i przywrócenia funkcji parkingu? Czy należy w kalkulacji przewidzieć koszty remontu / odtworzenia nawierzchni parkingu? Jeżeli tak, to czy Zamawiający ma wymagania co do nawierzchni? (dot. Tymczasowego SORu)

Odpowiedź: Tak, należy zdemontować i doprowadzić teren parkingu do stanu pierwotnego (kostka brukowa)

10. Czy Zamawiający jako warunek konieczny traktuje uzyskanie pozwolenia na budowę czy też dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę innej ścieżki postępowania administracyjnego, jeżeli będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i umożliwi Zamawiającemu legalne użytkowanie SOR?

Odpowiedź: Projektuje i buduje Wykonawca, Zamawiający nie narzuca procedur administracyjnych jeśli są dopuszczalne przez prawo. Zamawiający bezwzględnie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż.

11. W PFU wskazano, iż Zamawiający posiada „Ekspertyzę techniczną P.POŻ. dla budynku”. W związku z niejasnościami związanymi ze stanem ochrony przeciwpożarowej obiektu proszę o jej udostępnienie wraz z decyzjami Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Odpowiedź: W załączeniu.

12. W zakresie zamówienia wg PFU znajduje się „Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku”. Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis, biorąc pod uwagę, iż prace remontowe i modernizacyjne obejmują SOR, stanowiący tylko część całego obiektu? Jeżeli Wykonawca ma opracować charakterystykę energetyczną budynku, czyli wg ustawy „zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem” to proszę o udostępnienie niezbędnych danych do wykonania zadania, m.in. aktualnej inwentaryzacji budowlanej całego obiektu wraz z charakterystyką przegród, projektów instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, itp.

Odpowiedź: Wszystkie dane niezbędne do opracowania charakterystyki, które posiada Zamawiający zostaną udostępnione Wykonawcy który będzie realizował zadanie.

13. W związku z koniecznością zapewnienia ochrony przeciwpożarowej modernizowanej części, proszę o informację, czy obiekt wyposażony jest w instalację hydrantową?

Odpowiedź: Tak, obiekt posiada instalację hydrantową

14. W związku z koniecznością zapewnienia ochrony przeciwpożarowej proszę o udostępnienie wyników badań hydrantów zlokalizowanych na terenie SOR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż hydranty spełniają wymagania przepisów w zakresie ciśnienia i wydajności.

15. W związku z koniecznością zapewnienia ochrony przeciwpożarowej proszę o udostępnienie wyników badań hydrantów zewnętrznych zabezpieczających SOR.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż hydranty spełniają wymagania przepisów w zakresie ciśnienia i wydajności.

16. W PFU zawarto informację, iż budynek powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz instalację odgromową – proszę o informację, czy te wymagania są spełnione czy też realizację należy traktować jako część zamówienia.

Odpowiedź: Budynek posiada instalację odgromową, wyłącznik ppoż dla SOR (wymagany przepisami) należy ująć w wycenie.

17. Prosimy o informację, czy w zakresie zlecenia są również prace elewacyjne, jeżeli tak to proszę o podanie oczekiwanych parametrów i materiałów, z uwzględnieniem fragmentów określonych na rysunkach PFU jako „ściana oddzielenia ppoż”

Odpowiedź: Elewacja istniejącego budynku jest wykonana w technologii ETICS na styropianie. Kolorystykę ściany oddzielenia ppoż należy dostosować do istniejącej kolorystyki budynku. Wymogi ściany oddzielenia ppoż. określa

projektant wraz z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. w zakresie izolacji oraz parametrów stolarki okiennej i drzwiowej.

18. Prosimy o informację, czy stolarka okienna zlokalizowana na odcinkach określonych jako „ściana oddzielenia pożarowego” powinna być wykonana w klasie odporności pożarowej, jeżeli tak to proszę o podanie klasy

Odpowiedź: Projektuje i buduje Wykonawca. Wymogi ściany oddzielenia ppoż. określa projektant wraz z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. w zakresie izolacji oraz parametrów stolarki okiennej i drzwiowej.

19. Prosimy o potwierdzenie, że podjazd dla karetek jest poza zakresem zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zadanie pozostaje istniejące. Elewację po wymianie drzwi wejściowych w obrębie wjazdu dla karetek należy wykonać w nowej wyprawie tynkarskiej.

20. Prosimy o potwierdzenie, że jakiegokolwiek prace związane z ewentualnym dostosowaniem podjazdu dla karetek są poza zakresem zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zadanie pozostaje istniejące. Elewację po wymianie drzwi wejściowych w obrębie wjazdu dla karetek należy wykonać w nowej wyprawie tynkarskiej. Posadzkę w obrębie wejścia należy wykonać na nowo z powłoką z żywicy.

21. W PFU zawarto informację o elementach dekoracyjnych, wykonanych jako: „fototapety o motywach roślinnych za szkłem antibakteryjnym z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie grafik drukowanych bezpośrednio na płytach dedykowanych do zastosowania w obiektach służby zdrowia? Rozwiązanie takie umożliwia mycie i dezynfekcję powierzchni, w przeciwieństwie do wskazanego rozwiązania, w którym nie ma możliwości dezynfekcji powierzchni za szkłem.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem dostarczenia atestu higienicznego oraz badań potwierdzających antibakteryjność produktu.

(2.3) Kolejne pytania Wykonawcy drugiego:

1. Czy Zamawiający udostępni inwentaryzację architektoniczno – budowlaną istniejącego SOR?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -
Rozdział 4, par. 19, ust. 4) g) mówi: „§ 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: (...) 4) (...) g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek.

Odpowiedź: W załączeniu

(2.4) Kolejne pytania Wykonawcy drugiego:

1. Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń do których w drzwiach ma zostać wykonana kontrola dostępu. Wybór kontroli dostępu do pomieszczenia lub jej brak jest indywidualną preferencją zamawiającego i wykonawca nawet mający duże doświadczenie w remoncie obiektów szpitalnych nie jest w stanie przewidzieć planów zamawiającego. Bez wskazania konkretnych pomieszczeń oferenci muszą założyć, że kontrola dostępu ma być wykonana w wszystkich drzwiach, co zawyża oferty i naraża zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odpowiedź: Kontrolę dostępu należy przewidzieć we wszystkich drzwiach z wyłączeniem toalet

2. Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń w których mają być zamontowane drzwi aluminiowe a w których drewniane. Wybór rodzaju drzwi do pomieszczeń jest

indywidualną preferencją zamawiającego i wykonawca nawet mający duże doświadczenie w remoncie obiektów szpitalnych nie jest w stanie przewidzieć preferencji zamawiającego. Bez wskazania konkretnych pomieszczeń oferenci muszą założyć, droższy wariant wszystkich drzwi, co zawyża oferty i naraża zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odpowiedź: Wszystkie drzwi należy wycenić jako aluminiowe

3. W PFU jest zapis „...Na ścianach korytarzy należy zamontować poręcze przeciwuderzeniowe z pochwytyami z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych - szerokości 30cm, na wysokości 90 i 30 cm od posadzki...” Proszę o potwierdzenie, że ma to być poręcz przeciwuderzeniowa, ponieważ opis przeznaczenia i wysokości na jakiej ma być zamontowana sugeruje, że chodzi o listwę odbojową.

Odpowiedź: Na wysokości 90 cm odbojoporęcz, na wysokości 30cm listwa odbojowa bez poręczy.

(3)Pytania Wykonawcy trzeciego

1. Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie sanitariatów tzn. dozowniki, podajniki na ręczniki, wieszaki ściennie itd. Należy uwzględnić przy wycenie.

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie

2. Proszę o informację, czy zamawiający zamierza przeznaczyć miejsce na składowanie gruzu. Jeśli tak to gdzie?

Odpowiedź: Gruz należy składować w kontenerach i na bieżąco wywozić z terenu budowy.

3. Proszę o informację, jaka ma być minimalna wysokość pomieszczenia po zamontowaniu sufitu podwieszanego?

Odpowiedź: SOR projektuje i buduje Wykonawca – wysokość pomieszczeń musi być zgodna z przepisami a dokumentacja projektowa mieć pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż.

4. Proszę o informację, czy parapety zewnętrzne należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie informacji na ich temat.

Odpowiedź: Tak, przy wymianie okien należy wymienić parapety zewnętrzne oraz wykonać stosowne naprawy elewacji w przypadku jej uszkodzenia. Parapety z blachy powlekanej.


5. Proszę o potwierdzenie, iż, niezbędne wyposażenie do obiektu tymczasowego posiada zamawiający. Jeśli nie, proszę o udostępnienie zestawienia.

Odpowiedź: Zamawiający dostarcza sprzęt medyczny, biurka, krzesła, meble – do przeniesienia z istniejącego SOR. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do przeniesienia wskazanych elementów wyposażenia do tymczasowego budynku.

6. Proszę o informację, czy modernizację klatki schodowej pomiędzy pomieszczeniami nr. 19 oraz 18 należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, to w jakim zakresie?'

Odpowiedź: Nie należy wyceniać modernizacji klatki schodowej – należy przyjąć wykonanie ściany oddzielenia pożarowego wraz z drzwiami ppoż.

7. Proszę o informację, czy zamawiający udostępni podjazd dla karetek podczas wywozu gruzu oraz dostaw materiałów?'



Odpowiedź: Sprawy organizacyjne w zakresie placu budowy oraz dostaw materiałów zostaną uwzględnione przy opracowaniu i przedstawieniu przez Wykonawcę Planu Organizacji Placu Budowy.

8. Zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych fototapet oraz tapet z włókna szklanego.

Odpowiedź: Tapety z włókna szklanego o powierzchni drobnej tekstylnej, gramatura min. 200g/m², tapeta dopuszczona w systemie razem z farbami do pomieszczeń służby zdrowia. Fototapeta winylowa, wydruk pełnokolorowy o wysokiej rozdzielczości, za szkłem antybakteryjnym

9. Zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych fartuchów ze szkła antybakteryjnego.

Odpowiedź: Charakterystyka szkła antybakteryjnego

- **eliminuje 99,9% bakterii**
- **zapobiega rozwojowi i namnażaniu grzybów**
- **odporne na szorowanie i środki czyszczące**
- **łatwe w utrzymaniu**

Szkle jest pokrywane specjalnymi powłokami lub substancjami, które zawierają srebro, miedź lub inne składniki o właściwościach antybakteryjnych. Te substancje działają jako inhibitory wzrostu bakterii, zabijając lub hamując rozwijanie się mikroorganizmów na powierzchni szkła. Dzięki temu, szkło o właściwościach antybakteryjnych pomaga utrzymać czystość i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych bakterii.

(3.2) Kolejne pytania Wykonawcy trzeciego:

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wyburzenia wszystkich ścianek i ścian wewnętrznych? Jeśli tak to proszę o informację z jakiego materiału wykonać nowe ściany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż przewiduje się rozebranie ścian które nie spełniają warunków wykonania i odbioru robót w zakresie odchyłek od przewidywanych wymiarów. W przypadku rozbiórek odtworzenie ścian przewidywane jest z materiałów murowych (silka/beton komórkowy). Pozostawienie istniejących ścian wiąże się z doprowadzeniem ich wymiarów (odchyłki od pionu, sfałowania) do stanu umożliwiającego ich odbiór techniczny.

Zamawiający modyfikuje Rozdział I pkt 3 SWZ dotyczący polisy ubezpieczeniowej: Minimalny przedmiot i zakres ubezpieczenia jaki powinien znajdować się na polisie OC. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).

Minimalna suma gwarancyjna: nie mniej niż 3.000.000,00 zł.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przekazania placu budowy stosowną polisę OC z potwierdzeniem jej opłaty. W przypadku rat, Wykonawca bez dodatkowego wezwania będzie przedstawiał potwierdzenia uiszczenia składek w terminie nie później niż przez upływem terminu płatności danej składki.

Zamawiający załącza:
dokumentację architektoniczno- budowlaną istniejącego SOR
STWIOR
Ekspertyzę p poż

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....