

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 09.06.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 13 złożony w dniu 02.06.2021 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic”

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej – Według opisu technicznego projektu wykonawczego tom 2.1 zwieńczenia studni mają stanowić włazy powiązane z konstrukcją drogi (pływające) o klasie 400 kN. Natomiast w zestawieniu projektowanych studni kanalizacji deszczowej stanowiącym załącznik nr 2 wskazano zwieńczenia w postaci włazów C250. Prosimy o wskazanie, które włazy należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że zwieńczenie studni wykonać z wykorzystaniem włazów C250 klasyczne, nie pływające

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej – Zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi kaskady zewnętrzne występują w miejscu włączenia wpustów deszczowych rurą PVC200 do studni betonowych. W załączniku nr 4 stanowiącym zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej ze spadem wskazano, że należy użyć trójniki PVC 500/160/500. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że należy użyć trójniki PVC 200/160/200.

Z up. WZJTA  
*[Podpis]*  
Janusz Kwidziński  
Przewodniczący Rady Gminy