

DZIAŁ III SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku”

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na podstawie:
 - 1) Decyzja ZRID nr 7/2015 z dnia 09.06.2015 r. pismo znak: WRM-IV.6740.4.7.2015.MJ, która stała się ostateczna w dniu 13.07.2015 r.,
 - 2) Pozwolenia wodnoprawnego, decyzja znak ŚR-II.6341.24.2015 z dnia 09.04.2015 r.;
 - 3) Dokumentacji projektowej – wykaz dokumentacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 do Działu III SWZ;
 - 4) Opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
 - 5) Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczególnym uwzględnieniem punktu 4 i 5.
2. Przedmiot zamówienia - rozbudowa **ulicy Raczkowizna** obejmuje realizację odcinka drogi od km 0+300 do km 0+791,82 drogi zbiorczej "Z" współfinansowanego w 50 % z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” i w km 0+000 do km 0+300 w całości finansowanego przez Gminę Miasto Płock oraz przebudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej finansowana przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Rozbudowa ulicy zostanie zrealizowana w następującym zakresie:
 - 1) budowy nawierzchni ulicy wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Raczkowizna z ulicą Piastowską Gminy Słupno,
 - 2) budowy chodników i ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami,
 - 3) przebudowy oświetlenia ulicznego,
 - 4) budowy kanalizacji deszczowej,
 - 5) przebudowy istniejącej sieci wodociągowej DN110 w ul. Raczkowizna oraz budowa przyłączy wodociągowych do posesji wraz z wymianą istniejących w zakresie do granicy pasa drogowego,
 - 6) budowa sieci kanalizacji sanitarnej włączającej do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN400 w ul. Borowickiej, poprzez pompownię ścieków i kolektor tłoczny biegnący pod dnem rzeki Słupianki,
 - 7) usunięcia kolizji na infrastrukturze gazowej i linii napowietrznej 0,4 kV wraz z ewentualnym zabezpieczeniem istniejących kabli rurami osłonowymi,
 - 8) opracowania projektu, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej i docelowej organizacji ruchu dla całego odcinka ulicy.
3. Orientacyjny zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku Nr 1, do Działu III SWZ.
4. W wycenie kosztów Wykonawca dodatkowo uwzględni:
 - 1) wykonanie projektu, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu dla całego zakresu inwestycji, załączone projekty są nieaktualne i należy je traktować jako pogładowe,
 - 2) zastosowanie włączów na kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.”

- 3) wymianę istniejących, ulicznych opraw oświetleniowych, zamontowanych na słupach istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV (10 szt.) oraz na słupach WZ istniejącej, oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV (7 szt.) - na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED (łącznie 17 szt.), a także oczyszczenie i pomalowanie wysięgników słupowych (17 szt.), na których te oprawy będą zamontowane. Wymiany dokonać w oparciu o Załącznik nr 6 (lokalizacja punktów świetlnych).
 - 4) dobór nowych ulicznych opraw oświetleniowych typu LED w zakresie typu, mocy i optyki - na podstawie wykonanych obliczeń parametrów świetlnych, dla właściwej kategorii drogi. Ostateczny dobór opraw oświetleniowych, podlega akceptacji Zamawiającego;
 - 5) odwodnienie wykopów w przypadku konieczności ich odwodnienia przy wykonywaniu sieci;
 - 6) studnie kanalizacyjne wraz z przejściami szczelnymi;
 - 7) dostosowanie do czasowego objazdu drogę na granicy miasta na odcinku ok. 820 m, szer. ok 6m, łączącą ul. Poczтовую z ul. Słowiańską (ulica na terenie gminy Słupno) poprzez wyrównanie drogi i uzupełnienie ubytków destruktem z ul. Raczkowizna;
 - 8) dostosowanie wysokościowe i powierzchniowe z wybudowanymi drogami (ul. Słowiańską i ul. Piastowską - gmina Słupno) na granicy miasta;
 - 9) w przypadku konieczności wycięcia dodatkowych drzew i krzewów, w trakcie realizacji inwestycji, nieuwzględnionych w dokumentacji, uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednich decyzji i dokonanie wycinki;
 - 10) wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt tablic pamiątkowych, zgodnie ze wzorem i wytycznymi przedstawionym w Załączniku nr 3 do Działu III SWZ.
5. W wycenie kosztów **Wykonawca nie uwzględni:**
- 1) Budowy ogrodzenia na długości 7 m i bramy z kształtowników o powierzchni 7,8 m².
6. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku. Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o decyzję ZRID, dokumentację wykonawczą, wydane decyzje, warunki i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka:
- 1) Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg i zarządzeniem Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg;

- 2) Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym.
- 3) nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock.
- 4) Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokością urządzeń uzbrojenia podziemnego.
- 5) Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock.
- 6) Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

9. Ocena jakości na etapie odbiorów robót drogowych w zakresie: oceny jakości zrealizowanych robót drogowych i ich zgodności ze specyfikacją, sposobu postępowania z wadami, dokonywania redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchyłek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartości wymaganych, zwanej dalej potrąceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: „OCENA JAKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH, CZĘŚĆ I - ROBOTY DROGOWE”. **Instrukcja dostępna na stronie GDDKiA w zakładce dokumenty techniczne.**

10. Wykonawca **zobowiązany jest do stosowania** przy wycenie, wykonaniu i odbiorze warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- 1) Wymagań Technicznych WT-1:2014 – Kruszywa;
- 2) Wymagań Technicznych WT-2:2014 – część I – Mieszanki mineralno-asfaltowe;
- 3) Wymagań Technicznych WT-2:2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych;

dostępnych na stronie GDDKiA.

11. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania.

12. Wykonawca **zobowiązany jest do stosowania** przy wycenie i wykonaniu infrastruktury w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej „Wytycznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki uchwałą nr 164/2829/Z/2020 z dnia 24.12.2020 r.

Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. www.wodociagi.pl (link: <https://wodociagi.pl/klient/obsługa-klienta/wnioski-i-formularze>),

Parametry materiałów zawarte w wytycznych są wiążące i należy przyjąć do wyceny w przypadku różnic z projektem budowlanym (dotyczy rur, armatury, kręgów).

1) Sieć wodociągowa:

- Do budowy sieci wodociągowej oraz rurociągu tłoczego metodą tradycyjną należy zastosować rury i kształtki PE 100 RC SDR 17 zgodnie z normą PE-EN 12201. Połączenia rurociągów należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane raz w roku. Do zgrzewania należy stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z rejestratorem parametrów. Opis zgrzewu na rurze należy wykonać pisakiem niezmywalnym i powinien zawierać numer zgrzewu, cechę zgrzewacza i datę wykonania prac. Osoba wykonująca prace połączeniowe powinna odbyć kurs dla zgrzewaczy z rur PE i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania połączeń doczołowych i elektrooporowych (ważność zaświadczenia wynosi 2 lata). W przypadku wyboru metody bezwykopowej stosować rury PE 100 RC dedykowane dla przewiertów sterowanych. Kształtki PE stosowane do budowy powyższych sieci powinny być wykonane fabrycznie. Nie dopuszcza się kształtek segmentowych.

Włączenia przyłączy do sieci projektować zgodnie z zasadą zachowania jednorodności materiału. Dla włączeń przyłączy zaprojektowanych z PE stosować trójniki siodłowe dogrzewane elektrooporowo (z frezem do nawiercania dla średnic do 63 mm). W przypadku gdy średnica przyłącza jest taka sama jak rurociągu rozdzielczego stosować trójniki elektrooporowe.

Tabliczki orientacyjne dla zasuw i hydrantów powinny charakteryzować się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz działaniem promieniowania UV. Wszelkie symbole literowe, znaki, układ współrzędnych, a także obwódka tabliczki muszą stanowić jej integralną część – mogą być np. zalane lub wtopione. Nie jest dopuszczalne, by symbole były nadrukowane, wyklejane czy malowane.

2) Kanalizacja sanitarna:

- do budowy sieci kanalizacyjnej należy zastosować rury wykonane z polipropylenu (PP) o ścianie litej jednowarstwowej, kielichowe łączone na uszczelki, sztywność obwodowa min.SN 8, wykonane zgodnie z normą PN EN 1852.

- zastosować studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych, łączone na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, uszczelki zgodne z PN-EN 681-1:2002 (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnego z normą PN-EN 206:2014-04, klasy ekspozycji xa3, wytrzymałości klasy min. c35/45, wytrzymałości na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa, nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studnię rozprężną wykonać z polimerobetonu. Stosować studnie z prefabrykowaną podstawą studni wykonaną jako monolityczny odlew z betonu jw. we wszystkich elementach (kineta, krąg, dennica, stanowiące jeden odlew) wykonanej w jednym procesie w Zakładzie Prefabrykacji i zamontowanymi przejściami szczelnymi. W studniach stosować montowane fabrycznie klamry stalowe lub stopnie złazowe o pełnym profilu w otulinie PE. Wszystkie studnie kanalizacyjne wykonać z odejściami bocznymi.

- pompownię ścieków wykonać zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej. Pompownia kompletna z szafką sterowniczą, zasileniem energetycznym i ogrodzeniem panelowym.

Uwaga: wysokość studni sanitarnych należy dostosować do niwelety drogowej.

13. Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwiązań komunikacyjnych zapewniających właściwe połączenie z terenami przyległymi do realizowanej inwestycji. Dotyczy to również wykonania robót związanych z utrudnieniami w realizacji zamówienia – nieujętych w dokumentacji, robót porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, wykonania właściwego zabezpieczenia wykopów w tym ewentualnych kosztów odwodnienia wykopów, regulacji wysokościowej studni, uporządkowania po wykonaniu robót obszaru objętego robotami oraz terenów sąsiadujących, utrzymania na bieżąco porządku na placu budowy oraz właściwego zabezpieczenia realizacji robót w sposób skuteczny w tym również przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
14. **Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 r.**
15. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykona projekt czasowej (na okres budowy) i stałej organizacji ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie i wprowadzi organizację: czasową i docelową. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres przebudowy ponosi Wykonawca.
16. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną czasowo organizacją ruchu.
17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic i dojazdów do posesji podczas prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem służb komunalnych.
18. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.
19. Wykonawca w przypadku konieczności zobowiązany jest udostępniać teren budowy innym wykonawcom – gestorom sieci (m.in.: Wodociągi Płockie Sp. z o.o., itp.) w trakcie realizacji inwestycji w celu wykonania prac na swoich sieciach, na podstawie spisane go protokołu lub notatki.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia robót.
21. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym inwestycją i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
22. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń proponowanych do wbudowania.
23. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji zgodności z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających materiały do stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków odbioru robót.
24. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

25. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarządzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011 roku) z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
26. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, światłowodową itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia, (jeżeli nie było to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót z elementami zinwentaryzowanej i niezainwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej.
27. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego koszt.
28. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji.
29. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją geodezyjną (w 2 egzemplarzach).
30. Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i SWZ a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest dokumentacją nadrzędną w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane na korzyść Zamawiającego.
31. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą uproszczoną. W kosztorysie ofertowym na podstawie sporządzonego przedmiaru nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót).
32. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, SWZ oraz wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i mają być traktowane, jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że

Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie sporządzonego przez siebie przedmiaru robót wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SWZ dokumentację, wykonaną wizję w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamówienia.

33. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac.
34. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu, czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.
35. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.