
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wybranych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Placówki Oświaty na terenie gminy Świętochłowice
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange
mgr inż. Mateusz Szampera

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wybranych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Szkoły Podstawowe (801.80101.4270)			
1.1.		Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Chopina 1			
1.1.		Naprawa elewacji - tynk cienkowarstwowy			
1	d.1. kalk. własna	Dostawa, montaż, czas pracy, rozbiórka rusztowań	m ²		
1.1.	1	25*12	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
1.1.	1	24.73*12.16-2.3*1.65*18-3*0.91*1.12	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
1.1.	1	poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
4	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego	m ²		
d.1.	0105-07	gr. 145 g/m2			
1.1.	1	poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
5	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0110-01				
1.1.	1	poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
6	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu.	m ²		
d.1.	0110-03				
1.1.	1	poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
1.1.		Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Chrobrego 1			
2		Naprawa fragmentów elewacji (sala gimnastyczna)			
1.1.					
2.1					
7	d.1. kalk. własna	Dostawa, montaż, czas pracy, rozbiórka rusztowań	m ²		
1.2.	1	16*10	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1.2.	1	poz.9	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (parapety zewnętrzne) - blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm	m ²		
d.1.	0506-02				
1.2.	1	0.35*2.45*6	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
10	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
1.2.	1	6*2*2.45*0.25+14*1.0	m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
11	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
1.2.	1	poz.10	m ²	21.350	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.350
12	ZKNR C-2 d.1. 0105-09 1.2. 1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - siatka z włókna szklanego gr. 145 g/m2 6*2*2.45*0.25	m ² m ²	 7.350	
				RAZEM	7.350
13	ZKNR C-2 d.1. 0105-07 1.2. 1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego gr. 145 g/m2 14*1.0	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
14	ZKNR C-2 d.1. 0110-01 1.2. 1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.10	m ² m ²	 21.350	
				RAZEM	21.350
15	ZKNR C-2 d.1. 0110-07 1.2. 1	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu; ościeża o szer. do 30 cm; 6*2*2.45*0.25	m ² m ²	 7.350	
				RAZEM	7.350
16	ZKNR C-2 d.1. 0110-03 1.2. 1	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. poz.13	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.2		Liceum Ogólnokształcące (801.80120.4270)			
1.2.		Liceum Ogólnokształcące nr 1, ul. Licealna 1			
1					
1.2.		Naprawa elewacji - tynk cienkowarstwowy			
1.1					
17	d.1. kalk. własna 2.1. 1	Dostawa, montaż, czas pracy, rozbiórka rusztowań 14*4	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
18	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 2.1. 1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.09*5.07+(1.38+1.32)*3.50	m ² m ²	 75.816	
				RAZEM	75.816
19	ZKNR C-2 d.1. 0101-07 2.1. 1	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie poz.18	m ² m ²	 75.816	
				RAZEM	75.816
20	ZKNR C-2 d.1. 0105-07 2.1. 1	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego gr. 145 g/m2 poz.18	m ² m ²	 75.816	
				RAZEM	75.816
21	ZKNR C-2 d.1. 0110-01 2.1. 1	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.18	m ² m ²	 75.816	
				RAZEM	75.816
22	ZKNR C-2 d.1. 0110-03 2.1. 1	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. poz.18	m ² m ²	 75.816	
				RAZEM	75.816