


ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWO – WSCHODNIA

Dokładny opis prac budowlanych w części opisowej.

Dokładne wymiary otworów pobrać na miejscu prac budowlanych przed zamówieniem stolarki.

- (A) ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 031 - wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych
- (B) likwidacja dekoracyjnych daszków z blachy na ścianach attykowych
- (C) ocieplenie zarówno spodu jak i góry oraz czoła stropu zadaszenia płytami styropianowymi gr. 10 cm, EPS 038 wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce
- (D) poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych
- (E) demontaż istniejącej poręczy i balustrady, wyczyszczenie i ponowne jej pomalowanie (wg rysunku kolorystyki) i ponowny montaż
- (F) wymiana istniejących zewnętrznych opraw oświetleniowych (możliwe ich przesunięcia)
- (G) wymiana stolarki drzwiowej
- (H) wymiana stolarki okiennej
- (I) wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

- (J) poszerzenie istniejącego biegu schodów zewnętrznych
- (K) wykonanie dekoracyjnej ramy gr. 15cm ze styropianu EPS 031 z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych
- (L) demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego
- (M) likwidacja gzymsu na ścianie zewnętrznej
- (N) docieplenie ściany attykowej od strony dachu płytami styropianowymi gr. 5cm EPS 031 - wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych
- (O) podwyższenie istniejących kominów wentylacyjnych w związku z dociepleniem dachu
- (P) wymiana orynnowania i rur spustowych
- (R) rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych z kostki brukowej + wykonanie balustrad na tych schodach



<b>Drogowskaz s.c.</b>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.B.</b>	Nazwa rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNO -ZACHODNIA I POŁUDNIOWO - WSCHODNIA	Rysunek nr: <b>4</b>	
Skala : <b>1:100</b>	Objekt: <b>Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.</b>	Data : <b>01.07.2021</b>	
<b>BRANŻA ARCHITEKTONICZNA</b>			
Projektant: Inż i nazwisko mgr inż. arch. Jolanta Kotowska 28/PDOKK/2018	Podpis: Inż i nazwisko mgr inż. arch. Jolanta Kotowska	Sprawdzający: Inż i nazwisko mgr inż. arch. Jolanta Kotowska	Podpis: Inż i nazwisko mgr inż. arch. Jolanta Kotowska
inż. Danuta Rudnicka BI/112/88			