

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 101276 D Laskowa-Przywsie  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna oznaczona nr.329,292,297 i 299/2 AM 1 Obreb Laskowa  
INWESTOR : Gmina Żmigród  
ADRES INWESTORA : pl. Wojska Polskiego nr 2 - 3,55-140 Żmigród  
WYKONAWCA ROBÓT : Firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym  
ADRES WYKONAWCY : Firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym  
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 23.09.2021 rok

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : II kwartał 2020 roku

**NARZUTY**

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.09.2021 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
<b>1.1 Roboty pomiarowe i wycinka krzaków i traw</b>					
1	KNR 2-01 d.1.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.900	km km		
				1.900	
				RAZEM	1.900
2	KNR 2-01 d.1.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia  (600.0*2.0)/10000	ha ha		
				0.120	
				RAZEM	0.120
3	KNR 2-21 d.1.1 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym  (1900*2)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15200.000	
				RAZEM	15200.000
4	KNR 2-31 d.1.1 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  (600*2)*2	m m		
				2400.000	
				RAZEM	2400.000
5	KNR 2-31 d.1.1 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu  32	m m		
				32.000	
				RAZEM	32.000
<b>1.2 Przebudowa konstrukcji drogi</b>					
6	KNNR 6 d.1.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1900*4.25 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8075.000	
				30.000	
				RAZEM	8105.000
7	KNNR 6 d.1.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm 211.0*4.25 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				896.750	
				30.000	
				RAZEM	926.750
8	KNNR 6 d.1.2 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm  1900*4.25 Porzeszenia 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8075.000	
				30.000	
				RAZEM	8105.000
9	KNNR 6 d.1.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  1900*4.25 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8075.000	
				30.000	
				RAZEM	8105.000
<b>1.3 Warstwy bitumiczne</b>					
10	KNNR 6 d.1.3 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1900*4.10 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7790.000	
				30.000	
				RAZEM	7820.000
11	KNNR 6 d.1.3 1005-07	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowych  1900*4.10 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7790.000	
				30.000	
				RAZEM	7820.000
12	KNNR 6 d.1.3 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1900*4.00 Porzeszenia 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7600.000	
				30.000	
				RAZEM	7630.000
13	KNNR 6 d.1.3 0310-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5 km Krotność = 40 1556	t t		
				1556.000	
				RAZEM	1556.000
<b>1.4 Utwardzenie poboczy</b>					
14	KNNR 6 d.1.4 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  (1900*0.75)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2850.000	
				RAZEM	2850.000
<b>1.5 Oznakowanie pionowe</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.5	0702-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1.5	0702-04	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1.5	0702-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1.5	0702-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000