
KOSZTORYS PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PLAZ ZABAW MAŁOGOSZCZ
ADRES INWESTYCJI : MAŁOGOSZCZ
INWESTOR : Gmina Małogoszcz
ADRES INWESTORA : Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Gociniewicz
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejących urządzeń	m ³		
d.1	0212-03	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki podokienników drewnianych lub stalowych. Rozbiórka i coyszczenie przed wywiezieniem urządzeń z placu zabaw wraz z ławkami	szt.		
d.1	0355-05	13+3	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników. Rozbiórka ogrodzenia istniejącego.	m ²		
d.1	1301-10	155*1.25	m ²	193.750	
				RAZEM	193.750
4	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0118-02	2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	2848*0.15	m ³	427.200	
				RAZEM	427.200
6	KNR-W 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr. III-IV) - Z ZIEMI DARNIOWEJ (HUMUS) I PRZYGOTOWANIE	m ³		
d.1	0309-02	15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
d.1	0308-09	31+16	dół.	47.000	
				RAZEM	47.000
2 URZĄDZENIA I SPRZET					
8	kalk. własna	Rura obsypan ziemią (tunel) z deskami i scianka wspinaczkowa. Koszty z matyzem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Karuzela z typ przykładowy Orkan 4	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Kiwak tandem przykładowy "Smok"	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Kiwak Krokodyl	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk. własna	Zestaw zabawowy - sprawnościowy "Mały skaut"	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Zestaw zabawowy - sprawnościowy "Marinat"	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Hustawka łączona	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Linarium (sosenka)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Piaskownica	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Zjazd na linie 30 mb	szt		
d.2		1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18		Stojak na rowery	szt		
d.2	kalk. własna	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 2-02	Ogrodzenie z drewna wys. 1.25 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.1,95	m		
d.2	1804-11	m obsadzonych w gruncie i obetonowanych			
	analiza in- dywidualna	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
20		Siedzisko szescienne wg rysunku (duże)	szt		
d.2	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21		Ławki (siedzenia szescienne małe)	szt		
d.2	kalk. własna	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
22		Maty kolorowe (certyfikowane) grubosci 4-5 cm. EPDM	m ²		
d.2	wycena in- dywidualna	96+252+49+40+25+15+50	m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
23		Kosze na smieci betonowe	szt		
d.2	kalk. własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24		Tablica informacyjna - regulamin na drew. nogach	szt		
d.2	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25		Latarnia fotowoltaiczna-montaz slupów wraz z lampami typu LED	szt		
d.2	kalk. własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
26		Nasadzenie trawy - gęstej podójnie	m ²		
d.2	wycena in- dywidualna	2848-527-250	m ²	2071.000	
				RAZEM	2071.000
27	UZUPEŁ- NIENIE	OBRZEŻA CHODNIKOWE EPDM (1000x50x80 mm) (L,S,H) wysokosci 80	m		
d.2	kalk. własna	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000