

Puszcza Mariańska dnia 28.04.2021 r.

Nasz znak: Z.271.3.2021

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

ogłoszonego w dniu 20.04.2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00036350/01 pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziwiłłów Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany - Studzieniec oraz Zator.”

Na podstawie art. 286, ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Puszcza Mariańska uprzejmie informuję, że treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, ulega zmianie.

Zmiana treści SWZ obejmuje:

1. Zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 6a „Projekt umowy” w pozycjach: §2 ust. 2 pkt 1 i 2

który przed zmianą brzmiał:

2. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1/ budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnej nr 470244W (ul. Dworcowa), położonej na działce nr ewid. 256 oraz drogi wewnętrznej, położonej na działkach nr ewid. 297/5, 296/5 i 296/6. Zakres prac podstawowych obejmuje:

- budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 242,00 m z rur PVC Dz. 110 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. nadziemnych
- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 264,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 1000 mm w ilości 3 szt i o średnicy 400 mm w ilości 4 szt oraz odcinkami sieci z rur PVC Dn 150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznej długości 26,00 m i studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 8 szt. ;

2/ budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska, w obrębie drogi wewnętrznej (ul. Stanisława Papczyńskiego), położonej na działce nr ewid. 43/8 oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 43/26.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

- budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 137,00 m z rur PVC Dz. 110 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz z budową 1 szt hydrantu ppoż. nadziemnego o średnicy Dn. 80mm,
- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 145,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 1000 mm w ilości 2szt i o średnicy 400 mm w ilości 3szt oraz odcinkami sieci z rur PVC Dn 150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznej długości 13,00 m i studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 3 szt. ;

a po zmianie otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1/ budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnej nr 470244W (ul. Dworcowa), położonej na działce nr ewid. 256 oraz drogi wewnętrznej, położonej na działkach nr ewid. 297/5, 296/5 i 296/6.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

a) budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 242,00 m z rur PVC Dz. 110 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. nadziemnych

b) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 264,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 1000 mm w ilości 3 szt i o średnicy 400 mm w ilości 4 szt oraz odcinkami sieci z rur PVC Dn 150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznej długości 26,00 m i studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 8 szt. ;

2/ budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska, w obrębie drogi wewnętrznej (ul. Stanisława Papczyńskiego), położonej na działce nr ewid. 43/8 oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 43/26.

Zakres prac podstawowych obejmuje:

a) budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 137,00 m z rur PVC Dz. 110 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz z budową 1 szt hydrantu ppoż. nadziemnego o średnicy Dn. 80mm,

b) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 145,00 m z rur PVC Dn 200 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach wraz ze studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 1000 mm w ilości 2szt i o średnicy 400 mm w ilości 3szt oraz odcinkami sieci z rur PVC Dn 150 mm typu ciężkiego o wydłużonych kielichach o łącznej długości 13,00 m i studniami rewizyjnymi w technologii PE o średnicy 200 mm w ilości 3 szt. ;

2. Zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 6a „Projekt umowy” w pozycjach: §5 ust 1

który przed zmianą brzmiał:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

1/ rozpoczęcie prac ustala się na dzień: nie wcześniej jednak niż od daty zawarcia umowy;

2/ termin realizacji zamówienia wynosi:

- dla zadania określonego w §2 ust 1 pkt 1 umowy – dwa (2) miesiące od podpisania umowy.

- dla zadań określonych w §2 ust 1 pkt 2, 3, 4, 5 umowy – pięć (5) miesięcy od podpisania umowy.

a po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

1/ rozpoczęcie prac ustala się na dzień: nie wcześniej jednak niż od daty zawarcia umowy;

2/ termin realizacji zamówienia wynosi:

- dla zadania określonego w §2 ust 2 pkt 1a umowy – dwa (2) miesiące od podpisania umowy.

- dla zadań określonych w §2 ust 2 pkt 1b, 2a, 2b, 3 umowy – pięć (5) miesięcy od podpisania umowy.

3. Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WOJTY GMINY

Michał Staniak