

Kalkulacja cenowa robót - Naprawa szlaków zrywkowych

Pakiet podstawowy nr 1

	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO CZARNA			
1	Naprawa szlaku zrywkowego między oddziałami 115 i 114 - uzupełnienie kruszywem 32-63	108		
2.1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 36 i 62 - równanie terenu i uzupełnienie ubytków piaskiem	108		
2.2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 36 i 62 - uzupełnienie kruszywem frakcji 32-63	108		
3.1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 64 i 65 - równanie terenu i uzupełnienie ubytków kruszywem betonowym uzyskanym z gruzu	108		
3.2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 64 i 65 - równanie terenu i uzupełnienie ubytków piaskiem	108		
3.3	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 64 i 65 - uzupełnienie kruszywem frakcji 32-63	216		
4	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 115 i 116 - uzupełnienie kruszywem frakcji 32-63	108		
			ŁĄCZNIE LEŚNICTWO CZARNA	
			ŁĄCZNIE PAKIET PODSTAWOWY NR 1	

Opcja - pakiet nr 1

	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO CZARNA			
1.1	Naprawa szlaku zrywkowego między oddziałami 117 do 122 - wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni piaskiem	200		
1.2	Naprawa szlaku zrywkowego między oddziałami 117 do 122 - uzupełnienie kruszywem 32-62	216		
			ŁĄCZNIE LEŚNICTWO CZARNA	
			ŁĄCZNIE OPCJA PAKIET NR 2	

Pakiet podstawowy nr 2

	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO KRZYWA			
1.1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 236c, ID 3459 - wyównanie kruszywem betonowym frakcji 30-150 terenu na 3 odcinkach 70mb, 20mb, 60mb warstwą 0,4 m na szerokości 4m	432		
1.2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 236c, ID 3459 - wyównanie piaskiem terenu na szerokości 3,5m o średniej grubości warstwy 0,2m	448		
1.3	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 236c, ID 3459 - uzupełnienie szlaku kamieniem frakcji 32-63 na szerokości 3,5m o średniej grubości warstwy 0,1m	238		
2.1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 204g, ID 3505 - wyównanie kruszywem betonowym frakcji 30-150 terenu na odcinku 80m warstwą 0,4 m na szerokości 4m	230		
2.2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 204g, ID 3505 - wyównanie piaskiem terenu na odcinku 140 m na szerokości 3,5m o średniej grubości warstwy 0,2m	156		
2.3	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 204g, ID 3505 - uzupełnienie szlaku kamieniem frakcji 32-63 na odcinku 140mb szerokości 3,5m o średniej grubości warstwy 0,1m	84		
2.4	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 204g, ID 3505 - równanie szlaku na długości 130mb	ryczałt		
			ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KRZYWA	
			ŁĄCZNIE PAKIET PODSTAWOWY NR 2	

Opcja - pakiet nr 2

	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO KRZYWA			
1	Naprawa szlaku zrywkowego między oddziałami 214 i 228 uzupełnienie kruszywem 32-63	54		
2	Naprawa szlaku zrywkowego między oddziałami 229 i 241 uzupełnienie kruszywem 32-63	140		
			ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KRZYWA	

ŁĄCZNIE OPCJA PAKIET NR 2

Pakiet podstawowy nr 3				
	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO WYSOKA			
1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 144b - uzupełnienie kruszywem 32-63 z wyrównaniem	108		
2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 142f - uzupełnienie kruszywem 32-63 z wyrównaniem	162		
3	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 136a,g - uzupełnienie kruszywem 32-63 z wyrównaniem	162		
	ŁĄCZNIE LEŚNICTWO WYSOKA			
	ŁĄCZNIE PAKIET PODSTAWOWY NR 3			

Opcja - pakiet nr 3				
	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO TURZA			
1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 17, ID 4837 - uzupełnienie kruszywem 32-63	108		
2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 24 , ID 991 - uzupełnienie kruszywem 32-63	81		
	ŁĄCZNIE LEŚNICTWO TURZA			

	Naprawa szlaków zrywkowych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO HUCISKO			
3.1	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 69- dostawa i wbudowanie piasku na odcinku 180m i ilości 200 ton, wyrównanie terenu	200		
3.2	Naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 69 - uzupełnienie kruszywem 32-63	108		
	ŁĄCZNIE LEŚNICTWO HUCISKO			
	ŁĄCZNIE OPCJA PAKIET NR 3			

SUMA CAŁKOWITA

Podpis Wykonawcy