


# RZUT PIWNICY



Zastawienie pomieszczeń			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	T [°C] Zapotrzebow.
001	Płownia	31,32 m <sup>2</sup>	8 0 W
002	Płownia	10,51 m <sup>2</sup>	8 0 W
003	Płownia	17,61 m <sup>2</sup>	8 0 W
004	Płownia	29,71 m <sup>2</sup>	8 0 W
005	Płownia	38,43 m <sup>2</sup>	8 0 W
006	Płownia	49,86 m <sup>2</sup>	8 0 W
007	Płownia	57,27 m <sup>2</sup>	8 0 W
008	Płownia	47,94 m <sup>2</sup>	8 0 W
Razem		282,65 m <sup>2</sup>	0 W

- LEGENDA:**
- zasilenie
  - powrót
  - oznaczenie pionu

1

symbol działki

9/10 dn 15 — średnica rury  
Q 993 — moc działki [W]

- UWAGI :**
- Instalację i podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych niskociśnieniowych zew. ocynkowanych
  - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
  - Piony i poziomy instalacji nad posadzkami zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej oraz zabudować płytą G-K
  - Na podejściach do pionów zastosować automatyczne zawory równoważące ciśnienie
  - W związku z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zajmowanych przez bank przewiduje się wykonanie wyłączenia nowych podejść do grzejników typu "V" w pomieszczeniach piwnicznych

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:		FAZA OPRACOWANIA	
mgr inż. Tomasz Tymański		P.W.	
ul. Piłkarska 20A, 07-409 Ostrołęka		Rysunek nr 3	
INWESTOR:		SKALA 1:100	
Miejsce Maków Mazowiecki			
ul. Młocińska 6, 06-200 Maków Mazowiecki			
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku "A" Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim			
ADRES: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Młocińska 6, dz. nr 969/9, 969/11, 969/13			
NAZWA PRACOWNI: Instalacja C.O. - rzut piwnicy			
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	
mgr inż. Tomasz Tymański		MAZ/0266/PWOS/10	
Data opracowania		Luty 2020 rok	