

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM OPRACOWNIA KOSZTORYSOWEGO JEST "Budowa wiaty grillowej w Szklarce Mieleckiej"  
DZ. NR EWID. GR. 72/6; 74/2 SZKLARKA MIELECKA

Inwestor zakupił kostkę betonową, obrzeże betonowe, cement i piasek do układania kostki na podsypce cem. piaskowej zminusowano cenę tych materiałów w kosztorysie należy doliczyć piasek do wykonywania podsypki piaskowej gr. 25cm pod kostką

W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ UWZGLĘDNIONO:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- wykonanie wykopów pod projektowane stopy fundamentowe
- zasypanie i rozplantowanie ziemi po zakończonych pracach
- wyprofilowanie terenu pod projektowane stopy fundamentowe
- zabetonowanie stóp fundamentowych
- wykonanie obramowania pod kostkę z obrzeża betonowego
- wykonanie warstwy odsaczającej z piasku
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie konstrukcji drewnianej altany zgodnie z dokumentacją
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej wraz z obróbkami
- olejowanie konstrukcji drewnianej w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi
- dostarczenie i montaż zestawów biesiadnych - 4kpl (stół + 2 ławki)
- dostarczenie i montaż kosza na śmieci