

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku biurowym  
ADRES INWESTYCJI : działki nr 197/11, obręb 106, gmina Kartuzy; 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 6 listopad 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 6 listopad 2023

Data zatwierdzenia

Zakres robót

- Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej drzwiowej, ścian, balustrad - folią, mycie po robotach (obiekt czynny - dostępność po uzgodnieniu z inwestorem)
- Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, obrazów i innych elementów dekoracyjnych ze ścian,
- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
- Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach
- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - jednowarstwowo 75-01 z warstwą wygłuszającą z wełny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna podawczego dokumentów
- Demontaż i ponowny montaż podokiennika lastrykowego o dł 1,70 m (materiał z odzysku z okienka podawczego przesunięcie w poziomie)
- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem powierzchni oraz gruntowaniem
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem powierzchni oraz gruntowaniem) odcień beżu - jak istniejący
- Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą ścian strukturalna - kolor - odcień ; parter beżu, piętro zieleni (jak istniejący natrysk) i gramatura, malowanie gładkie z przygotowaniem powierzchni
- Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą strukturalna ścian - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku z przygotowaniem powierzchni
- Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą ścian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny z przygotowaniem powierzchni.

Uwaga.

Kosztorys mniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz opisu poszczególnych pomieszczeń co do zakresu wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać, łącznie z uproszczoną dokumentacją projektową i opisem zakresu robót.  
Zaleca się aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	B.1.2	Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej drzwiowej, ścian, balustrad - folią, mycie po robotach (obiekt czynny - dostępność po uzgodnieniu z inwestorem) 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 1306-01 analiza indywidualna	B.0,0	Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, obrazów i innych elementów dekoracyjnych ze ścian 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-01 0701-02	B.1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach <i>Kominikacja parter - klatka schodowa</i> 3,50*0,50 <i>Parter - Hol</i> 0,90*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,75 0,27	  2,02
					RAZEM	2,02
4	KNR-W 4-01 0710-01	B.1.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach <i>Kominikacja parter - klatka schodowa</i> 3,50*0,50 <i>Parter - Hol</i> 0,90*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,75 0,27	  2,02
					RAZEM	2,02
5	KNR-W 2-02 2003-08	B.1.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01 z warstwą wygłuszającą z wełny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna podawczego dokumentów <i>Kominikacja parter - pokój nr 1</i> 1,75*1,10 <i>Parter - Pokój nr 1</i> 1,75*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,93 1,93	  3,86
					RAZEM	3,86
6	KNR 4-01 0321-04	B.0,0	Demontaż i ponowny montaż podokiennika lastrykowego o dł 1,70 m (materiał z odzysku z okienka podawczego - przesunięcie w poziomie) 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
7	KNR-W 2-02 0830-02	B.1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych <i>Kominikacja parter - pokój nr 1</i> 1,75*1,10 <i>Parter - Pokój nr 1</i> 1,75*1,10 <i>Kominikacja parter - klatka schodowa</i> 3,50*0,50 <i>Parter - Hol</i> 0,90*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,93 1,93 1,75 0,27	    5,88
					RAZEM	5,88
8	KNR 4-01 1204-01	B.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem powierzchni oraz gruntowaniem <i>Kominikacja parter</i> (6,90*1,50+2,70*2,00+7,35*3,66+2,10*2,50+2,50*3,00+6,70*1,50) <i>Parter - Pokój nr 1</i> 2,58*3,36 <i>Kominikacja piętro</i> 9,60*1,50+9,60*3,00+6,90*1,50+9,60*8,00 <i>Komunikacja piwnice</i> 2,25*3,00+3,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65,45 8,67 130,35 11,25	    215,72
					RAZEM	215,72
9	KNR 4-01 1204-02	B.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem powierzchni oraz gruntowaniem) odcień beżu - jak istniejący <i>Parter - Pokój nr 1</i> (2,58+3,36)*2*2,96-(0,80*2,10+1,50*1,70)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,93	 30,93
					RAZEM	30,93
10	KNR-W 2-02 1521-01	B.1.2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą strukturalną lub żywiczną - akrylową np.DIALCOLOR, GO-TELE lub równoważną ścian - kolor - odcień ; parter beżu, piętro zieleni (jak istniejący natrysk) i gramatura, malowanie gładkie z przygotowaniem powierzchni - gruntowanie <i>Kominikacja parter</i> (3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20) <i>Kominikacja piętro</i>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,23	  179,23

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00) <i>Komunikacja piwnice</i> (5,30+3,00+5,20)*2,93	m <sup>2</sup>	118,02	
				m <sup>2</sup>	39,56	
					RAZEM	336,81
11	KNR-W 2-02 1521-04	B.1.2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą strukturalną lub żywiczną - akrylową np.DIALCOLOR, GO-TELE lub równoważną - barwioną, barwienie natrysku. <i>Kominikacja parter</i> (3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20) <i>Kominikacja piętro</i> (6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00) <i>Komunikacja piwnice</i> (5,30+3,00+5,20)*2,93	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	179,23	
				m <sup>2</sup>	118,02	
				m <sup>2</sup>	39,56	
					RAZEM	336,81
12	KNR-W 2-02 1521-06	B.1.2	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą ścian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny <i>Kominikacja parter</i> (3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20) <i>Kominikacja piętro</i> (6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00) <i>Komunikacja piwnice</i> (5,30+3,00+5,20)*2,93	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	179,23	
				m <sup>2</sup>	118,02	
				m <sup>2</sup>	39,56	
					RAZEM	336,81