

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 291914 K Zabrzeż -Do Gronina odcinku w km 0+000 - 0+225

ADRES INWESTYCJI : Zabrzeż

INWESTOR : Gmina Łącko

ADRES INWESTORA : 33-390 ŁĄCKO 445

BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 15 luty 2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15 luty 2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowa</b>			
1 KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	15*1.50*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.75	
				RAZEM	6.75
2 KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	15*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.50	
				RAZEM	22.50
3 KNNR 6 d.1 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	20 cm 15*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.50	
				RAZEM	22.50
4 KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	15*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.50	
				RAZEM	22.50
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 KNR AT-03 d.2 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	9.00	m		
			m	9.00	
				RAZEM	9.00
6 KNR AT-03 d.2 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	18.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.00	
				RAZEM	18.00
7 KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (warstwa profilowa 2-6 cm)- AC 16W wraz z skropieniem międzywarstwowym	587.5+22.5+125	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	735.00	
				RAZEM	735.00
8 KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S wraz z skropieniem międzywarstwowym	735.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	735.00	
				RAZEM	735.00
<b>3</b>		<b>Pobocza</b>			
9 KNR 2-31 d.3 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	225*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.50	
				RAZEM	112.50
10 KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy	225*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.50	
				RAZEM	112.50
<b>4</b>		<b>Odwodnienie</b>			
11 KNNR 1 d.4 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - udrożnienie rowu	37.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.50	
				RAZEM	37.50
12 KNR 2-31 d.4 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia ściek z kratą żeliwną (szer. 20-25 cm)	5+4+4	m		
			m	13.00	
				RAZEM	13.00