


G-G



- zabudowę meblową wykonać z płyty laminowanej gr. 18 mm,
- blat z płyty laminowanej blatowej gr 30 mm,
- szafki wiszące z frontami przeszklonymi wykonać z ramki aluminiowej w kolorze RAL 9006 oraz szkła zabezpieczonego folią,
- szafki wieszać na listwach,
- lewy bok dolnych szafek wykonać z płyty blatowej do podłogi,
- szafki wykonać z płyty laminowanej gr 18 mm Wszystkie krawędzie należy wykończyć obrzeżem PCV gr min 1 mm, Kolory płyt:

- RAL 7047 – jasno szary
 RAL 7004 – ciemno szary
- szuflady systemowe,
 - zastosować uchwyty krawędziowe czarne,
 - drzwiczki szafek górnych opuszczone o 2 cm,
 - pod zlewem i umywalką blenda na wys. szuflad,
 - dolne szafki wykonane na nóżkach regulowanych zakryte cokołem wys. 10 cm,
 - zawiasy metalowe, system szuflad systemowy,
 - drzwiczki dolne zamykane na kluczyk,
 - w szafkach dolnych półka środkowa wysuwana,
 - przestrzeń pomiędzy szafkami z płyty laminowanej
 - dopuszczalna zmiana wymiarów mebli w zakresie 5% po uwzględnieniu inwenturyzacji oraz za zgodą Zamawiającego
 - zlew o wymiarze szerokość 635mm głębokość 500mm z ociekaczem z stali szlachetnej w kolorze LEN,
 - bateria jednodźwigowa stojąca, korpus wykonany z mosiądzu, z elastyczną wlewką, w kolorach chrom-czarny,
 - umywalka ceramiczna o wymiarze fi 400 mm wpuszczana w blat, okragła w kolorze białym z otorem na baterię,
 - bateria do umywalki jednodźwigowa, stojąca, chromowana, zasięg wlewki 112 mm,

UWAGI :

1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo medyczne		
ADRES OBIEKTU	KROSNO UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6	
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	dr inż. Tomasz Pytlowany	
PROJEKTANT	mgr arch. Ewa Cisowska	
TYTUŁ RYSUNKU	NR RYS.	SKALA
MEBLE DO SALI 12	A-7	1:50