

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. CZERWIENSKIEJ W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. CZERWIENSKA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<i>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>				
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0,11		
3 d.1	KNR 2-21 0104-04 + KNNR 1 0107 -03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR 1 0107 -05 + KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0107 -03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR Analogia D.01.02.01	Odstonięcie skrajni, latarni i oznakowania - Przycinka istniejącego zadrzewienia, wycinka krzaków i zagajników wraz z karczowaniem i wywozem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarska, konstrukcyjną, opatową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	kpl	1,00		
4 d.1	KNNR 1 0101 -03 + KNNR 1 0108-03 + KNNR 1 0107 -01 + KNNR 1 0110-01 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr.26-35 cm wraz z karczowaniem, wywozem gałęzi i karpiny oraz uprzątnięciem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarska, konstrukcyjną, opatową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	szt.	4,00		
5 d.1	KNNR 6 1301 -05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	100,00		
6 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM	m2	20,00		
7 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - Formowanie półki ziemnej za krawężnikiem	m3	16,00		
8 d.1	KNR 2-01 0301-02 + KNR 2-01 0214-04 D.02.00.01, D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z załadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	5,00		
Razem dział: <i>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>						

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		REGULACJA URZĄDZEŃ				
9 d.2	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
10 d.2	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wtazów kanałowych.	szt.	3,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
3		ELEMENTY ULIC				
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
11 d.4	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	290,00		
12 d.4	KNNR 6 0113 -06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	290,00		
13 d.4	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	290,00		
14 d.4	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	290,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
5		ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ				
15 d.5	KNR 2-31 0814-01 D -01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	6,00		
16 d.5	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej	m2	12,00		
17 d.5	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	30,00		
18 d.5	KNNR 6 0113 -06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	30,00		
19 d.5	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	26,00		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.5	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ściernalna z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	26,00		
<i>Razem dział: ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ</i>						
6		<i>ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</i>				
21 d.6	KNNR 6 0113 -04 D-04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. śr. po zagęszczeniu do 15 cm.	m2	76,00		
22 d.6	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	300,00		
23 d.6	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
<i>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</i>						
<i>Kosztorys netto</i>						
<i>VAT 23%</i>						
<i>Kosztorys brutto</i>						