




PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
Droga klasy L km 5+890,00 - 6+246,37




WPUST ULICZNY BETONOWY Ø500mm




STUDNIA REWIZYJNA ŻELBETOWA Ø1000-1500mm




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK 1:100




STUDZIENKA REWIZYJNA
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø600mm-800mm




WIDOK WLOTU (WYLOTU) Z BOKU 1:50




WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GÓRY 1:50



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA
ROWU KRYTEGO



BALUSTRADE ZE SZCZEBŁAMI PIONOWYMI



A	
KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI	
4 cm	warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
5 cm	warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16 W
-	geosiatka z włókna szklanego
3 cm	warstwa wyrównawcza z bet. asf. AC 16 W
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem Rm=2,5MPa
47 cm	RAZEM

B	
krawężnik betonowy 15x30x100 cm	
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm	
ława betonowa C12/15 z oporem	

C	
KONSTRUKCJA CHODNIKA	
6 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki tłuczniowej niezwiązanej 0/31,5 mm
10 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem Rm=2,5MPa
36 cm	RAZEM

D	
obrzeże betonowe 8x30 cm	
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm	
ława betonowa C12/15 z oporem	

E	
KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD ŚCIANKĘ TYPU L	
pref. element "typu L" H=1.20 FL=0.80 S=0,15 klasa obciążeń 1	
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z betonu C12/15
30 cm	w-wa piasku

F	
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO	
8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki tłuczniowej niezwiązanej 0/31,5 mm
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem Rm=2,5MPa
43 cm	RAZEM

Nazwa zadania:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Bobrówka - chodnik		
Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Nr rys.
Branża:	Drogowa		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		3
Lokalizacja:	powiat jarosławski, gmina Laszki, m. Bobrówka dz. ewid. nr 435, 440, obręb 0001 Bobrówka		Skala: 1:50
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław		
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
Opracowanie:	inż. Dariusz Niemczycki	-	02-2023
Projektant:	mgr inż. Przemysław Rostecki	Drogi, PDK/0041/POOD/20	02-2023