

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: „Remont ścieżki rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. Tadeusza Kościuszki w Kruszwicy”

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1.	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,369
1.2	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.2.1		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (664m2 do ponownego wbudowania)	m2	738,00
1.2.2		Rozebranie obrzeży betonowych 25x6x100 z oporem betonowym (664,00 m do ponownego wbudowania)	m	738,00
1.2.3		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m3	5,550
2.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	82,80
3.	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz	*	*
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	738,00
3.2	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWA ODCINAJĄCA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz	*	*
3.2.1		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm	m2	738,00
3.3	D 04.06.01 45233000-9	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz	*	*
3.3.1		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C-8/10 gr. 10 cm	m2	738,00
4	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
4.1	D 08.02.02 45233000-9	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.1.1		Wykonanie nawierzchni ścieżek z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm kolorowej czerwonej na podsypce cem-piaskowej (MATERIAŁ NOWY)	m2	74,00
4.1.2		Wykonanie nawierzchni ścieżek z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm kolorowej czerwonej na podsypce cem.-piaskowej (MATERIAŁ Z ODZYSKU)	m2	664,00
4.2	D 08.03.01 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.2.1		Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 25x6x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową (MATERIAŁ NOWY)	m	74,00
4.2.2		Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 25x6x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową (MATERIAŁ Z ODZYSKU)	m	664,00
5	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*
5.1	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
5.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z zakupem i dowozem	m2	1476,00

