

Powiercie, dnia 07.08.2023 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. „Termomodernizacja i przebudowa pracowni mechanizacji na pracownię żywienia” znak sprawy: ZSCKR-ZP-4/2023

Dnia 07 sierpnia 2023 roku do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w dziale 4. Preizolacja branży sanitarnej poz 55 do 62 nie przyjęto za mało rozebrania i odtworzenia nawierzchni, skoro należy założyć 28 mb rury preizolowanej poz 63 w/w kosztorysu. Będąc na wizji zauważyliśmy iż kanał w który należy włożyć rury idzie tuż przy budynku, ale z informacji od użytkownika uzyskaliśmy odpowiedź iż nie można się do niego dostać w żaden inny sposób jak tylko rozebrać nawierzchnię (jest zbyt mały)

Jak należy doliczyć koszty dodatkowej rozbiórki i odtworzenia nawierzchni oraz jaką ilość aby wszyscy oferenci mieli równe szanse.

2. Czego dotyczy poz. 66 działu Preizolacja branży sanitarnej.

3. W budynku znajduje się kanał w pom.. nr 10 garaż zgodnie z inwentaryzacją. Z dokumentacji projektowej wynika iż należy go zasypać i wykonać nową posadzkę. Nie znaleziono nigdzie pozycji dotyczącej likwidacji kanału. Jak i gdzie należy to doliczyć.

4. Podczas wizji zauważono również rury wychodzące z posadzki pom. 6 korytarz na wysokości łazienek czy to nie jest jakaś kolejna część kanału rozprowadzającego rury c.o. pod posadzkami. Jeśli tak to czy nowe rury od c.o będą prowadzone tymi kanałami? Czy są one do likwidacji i zasypania.

Ad. 1 W następujących pozycjach należy doliczyć:

poz. 55 – 28,00 m²

poz. 56 – 28,00 m²

poz. 57 – 28,00 m²

poz. 58 – 3,0 krotność

poz. 59 – 3,0 krotność

poz. 60 – 28,00 m²

poz. 61 – 3,0 krotność

poz. 62 – 28,00 m²

Ad 2. Dotyczy rozbiórki kanału.

Ad 3. Kanał należy zasypać gruzem uzyskanym z rozbiórek i wykonać warstwy posadzki jak na dalszej części pomieszczeń (ujęte w elemencie nr 4 kosztorysu na roboty budowlane).

Ad 4. Pozostawić bez zmian.

Z. up.
Kierownik gospodarczy
mgr Ryszard Strzeński