



**UNIwersYTET  
PEDAGOGICZNY**  
IM. KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ W KRAKOWIE

Kraków, 31.05.2023 r.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ\_3**

**Dotyczy postępowania: Realizacja nowej aranżacji pomieszczeń rektoratu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nr sprawy: 18/TP/BR/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 3:**

W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących dostawy paneli dekoracyjnych i napisów dekoracyjnych. Prosimy o dodanie pozycji.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż uzupełnił przedmiary o brakujące pozycje.*

### **Pytanie 4:**

W przedmiarach brak pozycji dostawy i montażu drewnianych listew profilowanych w ramach ozdobnych w gabinecie rektora. Prosimy o dodanie.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż uzupełnił przedmiary o brakujące pozycje.*

### **- Korytarz Zachodni**

### **Pytanie 5:**

Czy wytyczne dotyczące zabezpieczenia ogniochronnego materiałów (parkiet, zabudowy meblowe, panele ścienne, tapety, żaluzje drewniane) dotyczą tylko korytarza czy wszystkich pomieszczeń do przebudowy?

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące zabezpieczenia ogniochronnego materiałów dotyczą tylko korytarza.*



**UNIwersytet  
Pedagogiczny**  
IM. Komisji Edukacji  
Narodowej w Krakowie

**Pytanie 6:**

Brak wytycznych dotyczących parametrów ślusarki aluminiowej – odporność ogniowa, samozamykacz, kontrola dostępu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące ślusarki zostały opisane w dokumentacji. W temacie jak wyżej nie była projektowana kontrola dostępu.*

**Pytanie 7:**

Czy należy wszystkie drzwi drewniane przewidzieć do odnowienia i zabezpieczenia ogniochronnego.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż drzwi do pomieszczeń mają pozostać bez zmian.*

**Pytanie 8:**

W opisie przewidziano wykorzystanie ościeżnic i skrzydeł z demontażu oraz zakup nowych w przypadku uszkodzenia. Proszę o potwierdzenie takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania takiego rozwiązania.*

**- Gabinet Rektora**

**Pytanie 9:**

Brak w projekcie i opisie rodzaju drewna z jakiego należy wykonać obramowanie tapet z listew.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż należy zastosować listwy dębowe.*

**Pytanie 10:**

Na rozwinięciu ścian brakuje listew przypodłogowych. Czy należy zastosować listwy drewniane ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania:  
"Istniejący parkiet należy wycyklinować i dwukrotnie zaolejować. Istniejące listwy przypodłogowe należy zdemontować, oczyścić i wyszlifować a następnie zaolejować i przymocować."*

**Pytanie 11:**

„W razie konieczności należy wypoziomować płaszczyznę sufitu przy użyciu płyt g-k” – brak w przedmiarze pozycji wykonanie sufitu g-k

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż uzupełnił przedmiary o brakującą pozycję.*



UNIwersytet  
Pedagogiczny  
IM. Komisji Edukacji  
Narodowej w Krakowie

**Pytanie 12:**

Brak w przedmiarze wygłuszenia gabinetu Rektora. Proszę o podanie rodzaju wełny i konieczności wykonania konstrukcji w celu zamontowania obudowy z płyt MDF. Czy przed montażem płyt należy dodatkowo zastosować płytę g-k?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wygłuszenia gabinetu Rektora.*

**- Sala konferencyjna**

**Pytanie 13:**

Czy należy przewidzieć wykonanie sufitu g-k z uwagi na różnice w poziomie po wyburzeniu ściany?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania: "W razie konieczności należy wypoziomować płaszczyznę sufitu przy użyciu płyt g-k. Ma to szczególne znaczenie ze względu na prawidłowy poziom listew przyściennych, wyszlifować, zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą j.w."*

**Pytanie 14:**

Brak informacji na temat listwy przypodłogowej. Na rysunku wys. 5 cm. Czy należy zastosować drewnianą czy poliuretan?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania: "Istniejące listwy przypodłogowe należy zdemontować, oczyścić i wyszlifować a następnie zaolejować z jednoczesnym bieleniem i przymocować"*

**- Pomieszczenie socjalne – kuchnia podręczna**

**Pytanie 15:**

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej zabudowy otworu po demontażu stolarki drzwiowej. Czy należy przewidzieć malowanie całego sąsiedniego pomieszczenia czy tylko ściany z otworem drzwiowym?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania: „Do demontażu przewidziano również drzwi prowadzące do sekretariatu. **W ich miejsce należy zabudować drzwi przesuwne, naścienne w kolorystyce i fakturze drewna dobranej do już istniejącej stolarki drzwiowej.** Drzwi z futryną i osprzętem dopasowane do istniejącego otworu w ścianie. Zdemontowane drzwi i ewentualnie futrynę wraz z opaskami należy wykorzystać w odstłoniętym otworze drzwiowym prowadzącym z pomieszczenia kuchni na korytarz ( prace opisano w części dotyczącej korytarza Zachodniego-1).”*

*Wszystkie pomieszczenia po prawej stronie korytarza ( strona po przeciwnej stronie Rektoratu) zostały przewidziane do malowania.*



**UNIwersytet  
Pedagogiczny**  
IM. Komisji Edukacji  
Narodowej w Krakowie

**- Pomieszczenie pomocnicze – sekretariat**

**Pytanie 16:**

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania listew ozdobnych (lamele) oraz płyt MDF.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż uzupełnił przedmiary o brakujące pozycje.*

**Pytanie 17:**

Brak listew ozdobnych malowanych w kolorze ściany.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż uzupełnił przedmiary o brakujące pozycje.*

**Pytanie 18:**

Brak informacji o listwach przypodłogowych.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania:  
"Istniejący parkiet należy wycyklinować i dwukrotnie zaolejować. Istniejące listwy przypodłogowe należy zdemontować, oczyścić i wyszlifować a następnie zaolejować i przymocować"*

**- Ogólne**

**Pytanie 19:**

Brak w przedmiarze wyposażenia meblowego. Czy należy wycenić ilości zgodnie z plikiem Zestawienie mebli?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż postępowanie obejmuje realizację całości prac wraz z meblami.*

**Pytanie 20:**

Brak rysunków dotyczących szaf w zabudowie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w dokumentacji postępowania:  
„Ostrożnie zdemontować wbudowaną szafę w przedsiionku z zamiarem jej ponownego zamontowania. W przypadku trwałego uszkodzenia szafy należy zabudować nową szafę dwudrzwiową, rozsuwaną z drzwiami w okleinie drewnopodobnej lub z płyty MDF lakierowanej w kolorze RAL dobranym do kolorystyki wnętrza.”  
Jedna szafa w zabudowie jest istniejąca bez zmian, druga w przedsiionku do łazienki. Szafa na wzór istniejącej.*

**Pytanie 21:**

Brak informacji dotyczącej wymiany parapetów. Czy należy przewidzieć je do wymiany?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów.*



**UNIwersytet  
Pedagogiczny**  
IM. KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ W KRAKOWIE

**Pytanie 22:**

Czy prace głośne należy prowadzić w godzinach nocnych?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż prowadzenie prac głośnych będzie uzgadniane na bieżąco, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.*

ZATWIERDZIŁ  
Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju  
**dr hab. Robert Stawarz, prof. UP**