

ZESTAWIENIE POWIERZHCNI POZIOM 1 – PARTER		
NUMER POMIESZCZENIA	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POWERZCHNIA [m²]
1.01	HALL	85,58
1.01A	WIATROŁAP	8,48
1.01B	SEKRETARIAT	18,57
1.02	ARCHIWUM	15,45
1.03	SERWEROWNIA	8,40
1.04	SOCJALNE	8,31
1.05	FOYER	47,03
1.06	SALA KONFERENCYJNA	108,01
1.07	TOALETA	4,67
1.08	TOALETA	4,00
1.09	TOALETA	4,00
1.10	KORYTARZ	18,31
1.11	POM. GOSPODARCZE	5,75
1.12	BIURO	28,15
1.13	TOALETA	5,05
1.14	TOALETA	5,82
1.15	KORYTARZ	35,14
1.16	BIURO	23,91
1.17	BIURO	22,57
1.18	BIURO	19,19
1.19	SALA KONFERENCYJNA	34,07
1.20	TOALETA	5,74
1.21	POCZEKALNIA	125,14
1.22	KASA/IT	21,50
1.23	TOALETA	6,82
1.24	TOALETA	6,83
1.25	SOCJALNE	11,08
1.26	BIURO	21,12
1.27	BIURO	11,01
K1	KLATKA SCHODOWA	15,04
K2	KLATKA SCHODOWA	10,07
SUMA		744,81

Sf1

ściana z cegły pełnej iniekcyjnie zabezpieczona przed wilgocią	
2x mineralna zaprawa wodoszczelna	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
gładź cementowo–wapienna	1cm

Sf2

ściana z cegły pełnej iniekcyjnie zabezpieczona przed wilgocią	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
gładź cementowo–wapienna	1cm

Sc1

ściana z cegły pełnej	
tynk perlitowy T1 CSII	3cm
tynk gipsowy	1cm

Sc2

ściana z cegły pełnej	
bloczek z bet. komórkowego	15cm
tynk gipsowy	1cm

Sc5

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo–wapienny	18cm
tynk gipsowy	1cm

Sc5a

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo–wapienny	15cm
tynk gipsowy	1cm

Sc3

ściana z cegły pełnej

Sc5b

tynk gipsowy	1cm
bloczek piaskowo–wapienny	8cm
tynk gipsowy	1cm

Sc6

gładź gipsowa	0,5cm
2xpłyta ogniochronna	2,5cm
ruszt z profili CD60	3cm
wełna szklana w grubości kostr.	18cm
ruszt z profili CD60	3cm
2xpłyta ogniochronna	2,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

LEGENDA:
- ściana istniejąca
- ściana do wyburzenia
- ściana projektowana

UWAGI:
1. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów ujętymi w kartach technicznych.
3. modyfikacje przyjętych rozwiązań, należy skonsultować je z projektantem.
4. Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje konstrukcyjno-estetyczne wymagać będą porozumienia projektantem.
5. Rysunek rozpatrywać razem z rys. rzutów i przekrojów oraz dokumentacją konstrukcyjną.
6. Rodzaje i grubości opisanych materiałów przyjąć zgodnie z rysunkami projektowymi budynku.
7. Wszystkie rozwiązania dotyczące izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej muszą spełniać poniższe wytyczne:
- na ścianach fundamentowych należy stosować izolację przeciwwilgociową na bazie płynu
- posadzkę na gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując np. folię PE
8. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania materiałowe wraz z detalami, muszą przed realizacją uzyskać akceptację Projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA Andrzej Kociński Ponikwa 45 57-500 Bystrzyca Kł.	Inwestor: Gmina Lądek-Zdrój Rynek 31, 57-540 Lądek - Zdrój Temat: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości	
Rysunek:	**Rzut parteru**	skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Michał Krawczyk nr upr. 18/DSKK/2015	Data: 08.2017
Specjalność:	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.: **02**