

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : 28 Czerwca 1956r. 330 m 5
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW
DATA OPRACOWANIA : 13 czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	R+S
Zysk [Z]	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	$\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien drewnianych					
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 2*1,60+1,00	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drenianych 2*1,50+0,90	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*1,50+1,50*1,15+0,90*1,45+0,80*2,30	m ² m ²	 7,120	
				RAZEM	7,120
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna w pokojach 1,50*1,50+1,50*1,15	m ² m ²	 3,975	
				RAZEM	3,975
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno w kuchni 0,90*1,45	m ² m ²	 1,305	
				RAZEM	1,305
6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 0,80*2,30	m ² m ²	 1,840	
				RAZEM	1,840
7	KNR 4-01 0920-02 analogia	Montaż nawiewnika higrosterowalnego 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych , długości ponad 1 m 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet zewnętrzny 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2*2,40+1,50)+(2*1,25+1,50)+(2*1,55+0,90)	m m	 14,300	
				RAZEM	14,300
11	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.10*0,15	m ² m ²	 2,145	
				RAZEM	2,145
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.11	m ² m ²	 2,145	
				RAZEM	2,145
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000