

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Opolska 93 m 10  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW  
DATA OPRACOWANIA : 2022-06-13

Stawka roboczogodziny :  
2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)] : 2 kw. 22

Informacja o cenach czyn-  
ników produkcji RMS z na-  
rzutami (Promocja)

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	R+S
Zysk [Z] .....	R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Podatek VAT :  
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-06-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła 1,33*1,13*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,006	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,006</b>
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,25*2	m m	 2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2,0 m2 1,33*1,13*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,006	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,006</b>
5	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami (1,33*1,13*2)*0,5	m m	 1,503	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,503</b>
7	KNR-W 2-02 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1,33*1,13*2)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,503	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,503</b>
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,33*1,13*2)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,503	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,503</b>
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
12	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>