

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : Dębowa 37 m 3
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich upr. bud.nr 25/89/PW
DATA OPRACOWANIA : 13 czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 22 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | R+S |
| Zysk [Z] | R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | 8,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| Wymiana okien drewnianych | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | 0,80 | m | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 2 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 0-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m ² | | |
| | | 0,8*0,85 | m ² | 0,680 | |
| | | | | RAZEM | 0,680 |
| 4 | KNR 4-01 0920-02 analogia | Montaż nawiewnika higrosterowalnego | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | (0,85*2+0,8) | m | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 7 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | (0,85*2+0,8)*0,15 | m ² | 0,375 | |
| | | | | RAZEM | 0,375 |
| 8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | (0,85*2+0,8)*0,15 | m ² | 0,375 | |
| | | | | RAZEM | 0,375 |
| 9 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | | 0,5 | m ³ | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |