

Przedmiar

Droga - Bobowa - Koczanka K270097 - ul Armii Krajowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-03 0104/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm 18,0*3,0	m2	54
			razem m2	54
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km 8,0*3,0*0,5	m3	12
			razem m3	12
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 10,0*3,0	m2	30
			razem m2	30
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2	m2	30
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 18,0*3,0	m2	54
			razem m2	54
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu- krotność 3 (łączna grubość warstwy - 6 cm) krot. = 3 54,0*3	m2	162
			razem m2	162