

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys remontu korytarza do pracowni elektrotechnicznej i spawalni		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Malowanie korytarza		
1.1.1	KNR 401/354/8	Wykuć z muru, ościzni talowyh lub krat okiennyh, powierzenia ponad 2·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,6*3	7,800000	
		RAZEM:	7,800000	m2 7,800
1.1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(12,07+12,26)*(1,57+1,37)+3,05*2*1,38	79,948200	
		2,6*(12,07+12,26)*1,15	72,746700	
		RAZEM:	152,694900	m2 152,695
1.1.3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((12,07+12,26)*(1,57+1,37)+3,05*2*1,38)*0		
		2,6*(12,07+12,26)*1,15	72,746700	
		RAZEM:	72,746700	m2 72,747
1.1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(12,07+12,26)*(1,57+1,37)+3,05*2*1,38	79,948200	
		2,6*(12,07+12,26)*1,15*0		
		-(4,37*1,79+1,36*1,76+0,65*2,02+1,13*2,32+1,0*2,02+0,96*2,02*4-2,17*1,96+2,33*1,36)	-22,842900	
		RAZEM:	57,105300	m2 57,105
1.1.5	KNR 401/1206/1 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 1-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(12,07+12,26)*(1,5*2)+3,05*2*1,5	82,140000	
		-(4,37*0,79+1,36*0,76+0,65*1,5+1,13*1,5+1,0*1,5+0,96*1,5*4-2,17*0,96+2,33*0,36)	-13,171500	
		RAZEM:	68,968500	m2 68,969