


PRZEKRÓJ A-A'



TEREN

ŚCIEŻKA PIESZA

KINO PLENEROWE

TEREN

OGRÓD WODNY


TEREN

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

TEREN

RZĘKA WĘŁNA

PRZEKRÓJ B-B'



ŚCIEŻKA PIESZA

PUNKT EDUKACYJNY

TEREN

OGRÓD WODNY


TEREN

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

TEREN

RZĘKA WĘŁNA

PRZEKRÓJ C-C'



S1



Konstrukcja nawierzchni chodnika
-warstwa ścierna wodoprzepuszczalna, mineralno-żywnicza, gr. 3 cm
-podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} (0/31.5), gr. 16 cm
-warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20%, k10≥8m/dobę, gr. 11 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr. 10 cm, Σ=75 cm

S2



Konstrukcja nawierzchni kina plenerowego
-warstwa mineralna 0.5/0.063 gr. 3cm
-warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0/32, gr. 22 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr. 10 cm, Σ=75 cm

S3



Konstrukcja nawierzchni punktu edukacyjnego
-warstwa mineralna 0.5/0.063 gr. 3cm
-warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0/32, gr. 32 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 - owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 50 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr. 10 cm, Σ=90 cm

S4



Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej
-warstwa ścierna z betonu architektonicznego, gr. 15 cm
-podbudowa z kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 15 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr. 10 cm, Σ=75 cm

A_8.1
rys. nr

skala 1:100

arkusz A2

stadium:
PROJEKT
BUDOWLANO-
WYKONAWCZY
branża:
ARCHITEKTURA

data 10.12.2021

PRZEKRÓJ A,B,C

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wągrowiec 62 - 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obręb 0001 Wągrowiec

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, Wągrowiec 62 - 100

1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Mikolaja Reja 1/8
60-828 Poznań
tel. (61) 661-12-34

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-01A/OKK/UjB/20/2008
mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Anna Basińska
mgr Joanna Burek

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Leszek Salzman nr upr. WP-01A/OKK/UjB/19/2008

projekt rysunek
projektant inwestor