



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY A-A':



PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY B-B'



S1



Konstrukcja nawierzchni chodnika
-warstwa ścierna wodoprzepuszczalna, mineralno-żywnicza, gr. 3 cm
-podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} (0/31,5), gr. 16 cm
-warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥20%, k₁₀≥8m/dobę, gr. 11 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr 10 cm,
Σ=75 cm

S2



Konstrukcja nawierzchni kina plenerowego
-warstwa mineralna 0,5/0,063 gr. 3cm
-warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16 gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0/32, gr. 22 cm
-wzmocnienie - materac z kruszywa łamanego 0/63 owinięty w geotkaninę poliestrową 50/50, gr. 35 cm
-warstwa filtrująca żwiru 8/16, gr 10 cm,
Σ=75 cm

A_5.2

rys. nr

skala 1:100,
1:75

arkusz A3

stadium:
**PROJEKT
BUDOWLANO-
WYKONAWCZY**
branża:
ARCHITEKTURA

data 10.12.2021

KINO PLENEROWE - PRZĘKROJE A,B

Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park
ul. Opacka, Wągrowiec 62 – 100,
dz. nr 2472, 2473, 2480/2, 2480/3 obręb 0001 Wągrowiec

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, Wągrowiec 62 – 100



1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Adres: ul. Mikołaja Reja 1/8
60-826 Poznań
tel. (61) 661-12-34

mgr inż. arch. Mariusz Więcek upr. WP-OIA/OKK/UpB/20/2008
mgr inż. arch. Maciej Markiewicz
mgr inż. arch. Anna Basińska
mgr Joanna Burek

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Leszek Salzman nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2008

projekt
inwestor
rysunek