
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9 - Wznoszenie płotów
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OGRODZENIA OBIEKTU REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI
ORAZ CENTRUM KULTURY DAWNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKIE

ADRES INWESTYCJI: JEDNOSTKA: 062014_2 Zamość
OBREB: 0028 Wysokie
DZIAŁKA NR: 253, 256, 1571

NAZWA INWESTORA: Gmina Zamość

ADRES INWESTORA: Ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Grzegorz Szynekarczuk

DATA OPRACOWANIA: 06.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia dla Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie. Projektuje się cztery rodzaje ogrodzeń nawiązujących do regionalnych i dawnych ogrodzeń wiejskich ziemi zamojskiej. Są to następujące typy ogrodzeń

- Ogrodzenie plecione z gałęzi leszczynowych
- Ogrodzenie sztachetowe drewniane wraz z bramą rozwieraną
- Ogrodzenie z desek drewnianych pionowych wraz z furtką
- Ogrodzenie żerdziowe z deskami nieobrzynanymi

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ogrodzenie zaplatane z gałęzi leszczynowych	m2		
		16,3 * 1,2	m2	19,560	
				RAZEM	19,560
2	KNR 2-21 0602-08	Słupy drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - ogrodzenie zaplatane	m3		
		0,1 * 0,1 * 1,8 * 11	m3	0,198	
				RAZEM	0,198
3	KNR 2-21 0602-08	Słupy drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - ogrodzenie ze sztachet	m3		
		0,1 * 0,1 * 1,8 * 44	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
4	KNR 2-21 0602-08	Słupy drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - ogrodzenie pełne	m3		
		0,1 * 0,1 * 1,8 * 24	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
5	KNR 2-21 0602-08	Słupy drewniane z krawędziaków wkopywane w ziemię - ogrodzenie żerdziami	m3		
		0,1 * 0,1 * 2 * 16	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
6	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie ze sztachet	m2		
		(30,5 + 58) * 1,2	m2	106,200	
				RAZEM	106,200
7	KNNR 2 1605-02	Ogrodzenie drewniane - pełne z desek	m2		
		(30 + 7,5) * 1,2	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
8	KNNR 10 0708-06	Ogrodzenie żerdziami w 3 rzędach przy rozstawie słupków 2,65m	m ogr.		
		45	m ogr.	45,000	
				RAZEM	45,000
9	KNR 2-25 0314-08	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa, montaż	m2		
		6,27	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
10	KNR 2-25 0314-08	Furtka wejściowa z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa	m2		
		1,36	m2	1,360	
				RAZEM	1,360