
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY CHROBREGO W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTYCJI: UL. B. CHROBREGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INŻ. DARIUSZ NIEMCZYCKI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

INŻ. DARIUSZ NIEMCZYCKI

DATA OPRACOWANIA:

04.02.2022 R.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.02.2022 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Kalkulacja d.1 własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 1 0111- d.1 01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km		
		0,33	km	0,33	
				RAZEM	0,33
3	KNNR 6 1301- d.1 05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
4	KNR 2-31 d.1 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM	m2		
		350	m2	350,00	
				RAZEM	350,00
5	KNR 2-01 d.1 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3		
		35	m3	35,00	
				RAZEM	35,00
6	KNR 2-01 0301 d.1 -02 + KNR 2- 01 0214-04 D.02.00.01, D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z zatadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3		
		3	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
7	KNR 2-31 d.2 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
8	KNNR 6 0108- d.3 01 D.04.03.05b	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową,	t		
		10	t	10,00	
				RAZEM	10,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.3	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		2150	m2	2 150,00	
				RAZEM	2 150,00
10 d.3	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		2150	m2	2 150,00	
				RAZEM	2 150,00
4		ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ			
11 d.4	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
12 d.4	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
13 d.4	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
14 d.5	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. śr. po zagęszczeniu do 10 cm.	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	400,00
15 d.5	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00