

REMONT SZATNIA - WYDZIAŁ PRODUKCJI

Dane:

Wymiar sufitu: 13,5m x 7,5m

Wymiar ścian: 42mb x 2,3m

Wymiar lamperii: 42mb x 1,5m

Filary + belki stalowe: 44mb

Rury CO: 35mb

Grzejniki rurowe: 23mb

Zakres prac do wykonania:

1. Zabezpieczenie podłogi i szafek: 101m²;
2. Montaż na suficie płyt KG zwykłych mocowanych do belek konstrukcyjnych (lokalizacja belek, montaż paraizolacji, montaż płyt, montaż siatki zbrojącej, szpachlowanie, szlifowanie): 101m²;
3. Oczyszczanie ścian z kołków, gwoździ, skucie luźnego tynku, usunięcie luźnej farby, gruntowanie gruntem głęboko penetrującym: 160m²;
4. Tynkowanie ścian (wyrównanie i zatynkowanie bruzd po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej): 160m²;
5. Gruntowanie ścian i sufitu (+akryl): 261m²;
6. Montaż siatki elewacyjnej na kleju (wzmocnienie ścian): 160m²;
7. Montaż narożników aluminiowych: 15mb;
8. Szpachlowanie ścian: 160m²;
9. Malowanie ścian i sufitu: 198m²;
10. Malowanie lamperii: 63m²;
11. Montaż i malowanie listw przypodłogowych drewnianych: 42mb;
12. Malowanie belek i filarów stalowych (zmatowienie, umycie): 44mb;
13. Malowanie grzejników rurowych: 23mb;
14. Malowanie rur CO: 35mb;
15. Malowanie drzwi (zmatowienie, umycie, wymiana zamka, wymiana klamek): 1 szt.
16. Wymiana krtek wentylacyjnych nawiewnych: 2 szt.