

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL.
KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIELNA

1.5.2.) Miejscowość: Rogowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-420

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3024053, 3024077

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rogowo.paluki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://rogowo.bip.net.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/rogowo>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego**

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWA NOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI,
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ UL. KOLEJOWA, JEZIORNA, LEŚNA I OGRODOWA W ROGOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9426a017-cfed-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130168/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 07:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027640/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Bud. kan. ściek. w ciągu ulicy: Leśnej i Ogrodowej oraz bud. i przeb. sieci wod. z przyłączami obejmujące ulice: Kolejową, Jeziorną i Ogrodową i budowa odwodnienia ulic: Jeziornej, Leśnej i Kolejowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086964/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIDiGP. 271.1.4.2021.ZI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji: sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, deszczowej i przebudowy oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Kolejowej, Jeziornej, Leśnej i Ogrodowej w Rogowie. W ramach niniejszej inwestycji należy w szczególności wykonać zakres prac polegający na:

- 1) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w tym;
 - a) sieci głównej z rur PCV Ø 200 mm litych o łącznej długości L= 598,0 m;
 - b) odgałęzień od sieci głównej do pierwszej studni na posesji (od 1,5 do 2,0 m od jej granicy) z rur PCV Ø 160 mm o łącznej długości L=281,0 m;
 - c) uzbrojenie kanałów grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm – 6 sztuk,
 - d) montażu studni kanalizacyjnych Ø 425 mm (w miejscu włączenia przyłączy oraz na terenie posesji) – 62 sztuk,

2) budowie kanalizacji deszczowej głównej o łącznej długości L=623,0 m w tym;

a) sieci głównej z rur PP SN16 Ø 300 mm o dł. L=360,0 m,

- z rur PP SN16 Ø 250 mm o dł. L=38,0 m wykonanie metodą przewiertu sterowanego,

- z rur PCV Ø 300 mm o dł. L=161,0 m,

- z rur PCV Ø 250 mm o dł. L=64,0 m,

- studnie rewizyjne Ø 1200 mm – 4 sztuk,

- studnie rewizyjne Ø 425 mm – 9 sztuk,

- podłączenie wpustów ulicznych w ilości 15 sztuk rurami PPSN16 Ø 200 mm o łącznej długości L= 43,0 m osadzonych na studniach Ø 425 mm.

3) budowie sieci wodociągowej o łącznej długości L=1 060,0 m w tym:

a) z rur PCV Ø 110 mm – 750,00 m,

b) z rur PVC Ø 90 mm – 23,0 m,

c) z rur PE Ø 110 mm – 19,0 m (wykonanie przewiertem sterowanym wraz z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości L=459,0 m w tym:

- z rur PE Ø 40 mm – 33,00 m,

- z rur PE Ø 32 mm – 426,0 m,

- przejście przez ścianę fundamentową budynków, na połączenie z istniejącą instalacją oraz połączenie rurociągów po zdemontowaniu istniejących wodomierzy w budynkach przyjęto rury stal. ocynk. Ø 20 mm o łącznej długości L=90,0 m,

d) montażu uzbrojenia sieci wodociągowej w:

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm – 18 sztuk,

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm – 7 sztuk (na odgałęzieniach do hydrantów:

- hydrant żeliwny naziemny Ø 80 mm – 7 sztuk

e) przejście siecią wodociągową pod drogą asfaltową należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej PEHD Ø 250/22,7 o długości 13,0 m.

f) roboty drogowe w zakresie:

- rozbiórki nawierzchni asfaltowej z mieszanek min.- bitumicznych, mieszanek asfaltobetonowych, tłuczniowej, podbudowy tłuczniowej z gruntu stabilizowanego cementem, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz gruntowej odtwarzania nawierzchni dróg: gruntowych, asfaltowych z mieszanek asfaltobetonowych,

- prace w zakresie wykonania podsypki cementowo-piaskowej, odbudowa nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm oraz nawierzchni asfaltowej.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz w poniżej wymienionych dokumentach:

Załącznik nr 9 – projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna, deszczowo i wodociągowa)- opracowanie z września 2016r.i Rysunki zamiennie – opracowanie z listopada 2018r.,

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR (instalacje sanitarne, wodociągowe) – opracowania z listopada 2018r.,

Załącznik nr 11 – przedmiar robót, kosztorys nakładczy

Załącznik nr 12 – OPINIA GEOTECHNICZNA odnośnie przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz odwodnienie ul. Jeziornej i Leśnej w Rogowie – opracowanie z maja 2016r.

oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) oznakowanie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) wykonanie planu bioz dla całego przedmiotu zamówienia;

3) odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w tym wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z PN i PN-EN oraz powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności;

4) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

5) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich;

6) geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu;

- 7) wystąpi do właściciela dróg o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy;
 - 8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
 - 9) odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych, asfaltowych, kostki betonowej;
 - 10) wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego;
 - 11) w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kable telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami). Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń;
 - 12) Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli urządzeń podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.
 - 13) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody;
 - 14) wykonanie niezbędnych sprawdzeń, badań (w tym badań zagęszczenia gruntów), pomiarów;
 - 15) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym;
 - 16) po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót tzn. zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiary robót;
 - 17) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz.;
 - 18) uzyskanie pozwolenia;
 - a) na użytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem) na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa Gminy Rogowo.
 - 19) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń zgodnie z DTR lecz nie rzadziej niż raz w roku potwierdzonych protokołem, w tym przeglądu kompleksowego przed upływem ważności gwarancji i wykonanych robót budowlanych. Koszty przeglądów gwarancyjnych obciążać będą Wykonawcę, natomiast koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych poniesie Zamawiający, po cenach porównywalnych do rynkowych;
 - 20) spełnienie innych wymagań określonych w projekcie umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 - 21) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy minimalnej 36 miesięcy do maksymalnej 60 miesięcznej, licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi;
 - 22) Materiały użyte do wykonania robót zapewnia Wykonawca. Materiały winny być nowe, spełniać wymagania techniczne. Do realizacji zamówienia mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które będą zapewniały wykonanemu przedmiotowi zamówienia spełnienie podstawowych wymagań;
4. Zamawiający wymaga, że:
- 1) na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży;
 - a) protokoły z wymaganych; badań (w tym badań zagęszczenia gruntów), pomiarów, prób szczelności kanałów, w tym badanie wody pod względem mikrobiologicznym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294.),
 - b) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały,
 - c) książkę obmiaru,
 - d) dziennik budowy,
 - e) inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.
 - 2) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno – technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy;

3) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszego i zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli – Zamawiającego, Wykonawcy

i mieszkańców posesji.

4) Zamawiający dysponuje:

a) Decyzją Nr 585 znak:UA.6740.1.444.2016 Starosty Żnińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Rogowo pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej i budowę nowej sieci wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej, Jeziornej, Leśnej i Ogrodowej w Rogowie, na działkach nr 99, 138, 848, 137, 131, 144, 108, 104/4, 103/4, 102/4, 114, 102/1, 103/1, 148, 202, 161, 84/10, 85/6, 101, 119, 120, 121, 122, 135, 132, 134, 129, 127, 126, 124, 116, 117, 111, 113/2, 110, 109, 107, 106/2, 105/1, 105/2, 106/1, 104/3, 104/5, 103/5, 102/6, 102/5, 102/2, 93, 90, 89, 88, 87, 86, 103/2, 104/2, 113/1, 128, 85/1, 133/1, 133/2, 147/1, 147/2, 84/5, 84/3, 84/1, 155, stanowiąca Załącznik nr 13 do SWZ.

Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy (nakładczy) mają charakter pomocniczy, podstawowe znaczenie do wyceny i określenia przedmiotu zamówienia ma pozostała dokumentacja projektowa.

Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej pewne urządzenia i materiały oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy założyć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” to znaczy o parametrach, cechach, wartościach technicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2253383,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2489046,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2253383,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MPGK" SPÓŁKA Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661700117

7.3.3) Ulica: SKOCKA 13

7.3.4) Miejscowość: WĄGROWIEC

7.3.5) Kod pocztowy: 62-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2253383,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

WÓJT
Tomasz Michalczak