

KOSZTORYS OFERTOWY

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic odcinek Zaborówiec-Papiernia” ZAD. I

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
Roboty przygotowawcze						
Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,208		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. I transp.poza teren bud	m2	51		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kost.bruk. betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m2	51		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	30		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	30		
6	D-01.02.04	Karczowanie pni drzew z załad. I transp.poza teren bud	ha	0,1		
Roboty ziemne						
7	D-02.01.01	Wykopy, przekopy, formowanie rowów wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w w gruncie kat.III wraz z załadunkiem trans.poza teren budowy	m3	1350		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod cpr grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem materiału przez Wykonawcę	m3	6300		
9	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu śr. 40cm z transportem urobku samochodami z załadunkiem trans.poza teren budowy	m2	3750		
Podbudowy						
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 3 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	3250		
11	D-04.01.02	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy, krawężniki, opornik, w gruncie kat. I-IV śr głębokości 40 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	435		
12	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3250		
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2940		
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 5/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 10 cm na geowłókninie poliestrowej o wodoprzepuszczalność 98 l/m ² s	m2	821		
15	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	310		
Nawierzchnie						
16	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. 5 cm zjazdy	m2	285		
17	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego zjazdy AC5S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	285		

18	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	2785		
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez faz kolor i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	85		
20	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfaz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25		
21	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafit, typu eco - pow. biologiczna min 23% wypełniona grysem 2/5mm na podsypce piaskowej gr 5cm	m2	821		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
22	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2		
23	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych C-13 z (tabliczką "dopuszczony ruch pieszych")x2szt C-13ax2szt.	szt.	4		
24	D-07.02.01	Bariero-porcze U-12a L-2000 bariera rurowa rury Ø fi 60,3 mm, poprzeczka dolna Ø fi 48 szara RAL 7037 na ławie bet.	mb	780		
25	D-07.02.01	N2W4A Bariera ochronna rozstaw słupka co 4 mb	mb	580,0		
26	D-07.02.01	Rura osłonowa do kabli dwudzielna niebieska PE 110/100	mb	45		
Elementy ulic						
27	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	2396		
28	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem zjazdu i od str posesji	m	45		
29	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy, zj od str. posesji)	m	72		
28	D-08.05.02	ściek z 1 rzędów kostki brukowej betonowej szer. 10cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cemp- piask gr 5cm	mb	35		
30	D-08.05.02	ściek betonowy 33X15 cm na ławie bet. gr 16 cm	mb	419		
Roboty wykończeniowe						
31	D-03.02.01	Remont rur drenarskiej i ich częściowa wymiana (95%) drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z ,robotami ziemnymi do gł. 1,5m i szer 0,4m i zasypka (kruszywo 10-63)	m	80		
32	D-03.02.01	Remont studzienek drenarskich z PP DN 425 na kanale drenarskim(do gł. 1,5m)wraz z robotami ziemnymi	szt.	2		
33	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy śr gr warstwy humusu min 5cm z zastosowaniem geokraty h-5cm (Wielkość pojedynczej komórki po rozłożeniu 224+-15mm na 259+-15mm (kształt rombu)	m2	1850		
34	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	1300		
				Razem netto		
				Razem vat		
				Razem brutto		