


PROJEKT TECHNICZNY NOWOPROJEKTOWANYCH NASADZEŃ



ZESTAWIENIE ROŚLINNOSCI PROJEKTOWANEJ

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość	Rozstawa	Wysokość rośliny	Forma sprzedaży
Drzewa						
1.	Brzoza pożyteczna 'Doorenbos'	Betula utilis	12	550cm	Pa 140-160	C3
Krzewy						
2.	Sosna górska 'Pumilio'	Pinus mugo	31	130cm	N15-20	C3
3.	Sosna górska 'Carsten'	Pinus mugo	29	70x70cm	N15-20	C3
Trawy ozdobne/ byliny						
4.	Kocimiętka fassena 'BLUE WONDER'	Nepeta Faassena	40	70cm	N10-30	P11
5.	Liliowiec 'Stella de Oro'	Hemerocallis hybrida	81	55cm	N5-30	P11
6.	Miskant chiński 'Verneigung' *	Miscanthus sinensis	23	100 cm	N20-70	P13
7.	Rozplenica japońska 'Hameln'	Pennisetum alopecuroides	103	70x70cm	N10-50	C1
8.	Rozchodnik okazały odm. o fioletowych/ różowych kwiatach (np. Mr goodbud)	Sedum specabile	60	50x50cm	N15-30	C3

* DODATKOWO NALEŻY DOLICZYĆ 20 SZT. MISKANTA CHIŃSKIEGO NASADZONEGO PRZY MIEJSCU NA OGNISKO

ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO WYKOŃCZENIA NASADZEŃ

Lp.	Nazwa materiału	Potrzebna ilość
1.	Agrowłóknina brązowa	190,2m2
2.	Kora sosnowa	9,51 m3 / 9510 l

 PUNKT OŚWIETLENIA LAMPĄ STOJĄCĄ COKŁOWĄ (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)

		GreenArt Architektura Krajobrazu Urszula Openchowska-Tusznio Olecko Kolonia 2, NIP: 847 158 82 96	
Tytuł opracowania:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAŻY GMINNEJ W WIELICZKACH	Rys nr 13
Adres inwestycji		19-404 WIELICZKI, UL. LETNISKOWA Nr ewidencyjny działki: 199, 307	Skala: -
Tytuł rysunku		PROJEKT TECHNICZNY NOWO- PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ	Data: 22.12.2021
Autor	mgr inż. arch. kraj. Urszula openchowska-Tusznio		Numer uprawnień Nr dyplomu mgr inż. arch. kraj. 53858
Podpis			

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE