

PRZEDMIAR ROBÓT
DLA ZADANIA:
WYMIANA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
W TCZEWIE

Zamawiający:

Gmina Miejska Tczew

Ul. Piłsudskiego 1


83-110 Tczew

Wykonawca:

RESTECH-instalacje sanitarne,
projektowanie, wykonawstwo, nadzory

Szymon Resmerowski

Al. Zwycięstwa 1F/15, 83-110 Tczew


RESTECH - instalacje sanitarne
projektowanie, wykonawstwo, nadzory
Szymon Resmerowski
Al. Zwycięstwa 1F/15, 83-110 Tczew
NIP 593-201-84-50, REGON 221230358

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż starego i budowa nowego ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-	m ³		
d.1	0302-02	sokości) do 100 cm - łącznie 110 mb			
	analogia				
		26,4	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji -	m		
d.1	0804-01	ROZEBRANIE PRZĘSEŁ ORAZ SŁUPKÓW			
	analogia				
		110,0	m	110,000	
				RAZEM	110,000
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km			
		26,4	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
4	Analiza indy-	Utylizacja gruzobetonu	t		
d.1	widualna				
		55,0	t	55,000	
				RAZEM	55,000
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.1	0815-02	betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej			
		90,0	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
6	NNRNKB	Rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m ²		
d.1	231 0511-03	i 8 cm R - 1, S i M - 0			
	analogia				
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	m ²		
d.1	0802-01				
	analogia				
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
2		ROBOTY POMIAROWE			
8	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - OBSŁUGA GEODE-	KPL.		
d.2	0111-01	ZYJNA WRAZ Z MAPĄ GEODEZYJNĄ POWYKONAWCZĄ			
	analogia				
		1,0	KPL.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY ZIEMNE I BETONIARSKIE			
9	KNNR 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m w grun-	szt.		
d.3	0306-05	cie kat. III			
		56,0	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
10	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.3	0301-02	kat. III)			
		22,5	m ³	22,500	
				RAZEM	22,500
11	KNR-W 2-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m ²		
d.3	0228-03				
	analogia				
		97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-01	niu 20 cm			
		97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
13	KNR 2-31	Podbudowa pod krawężniki z betonu B20	m ³		
d.3	0812-03				
	analogia				
		4,4	m ³	4,400	
				RAZEM	4,400
14	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.3	0314-02				
		4,35	m ³	4,350	
				RAZEM	4,350
15	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.3	0313-04	z otwieranymi tyłami (kat. gruntu I-II) WRAZ Z ZAKUPEM ZIEMI URODZAJ-			
		NEJ			
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 2-01	Obsianie w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03				
		120,0	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
17	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - 0,25x0,25x0,8	m ³		
d.3	0203-01				
	analogia				
		0,25*0,25*0,8*56	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.3 0202-01 analogia	Cokoły prostokątne żelbetowe szerokości do 0.3 m	m ³		
		8,0	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
4		ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE, ZASILANIE DO BRAMY			
19	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		61,0	m	61,000	
				RAZEM	61,000
20	KNR 2-31 d.4 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 30 proc. NOWY MATERIAŁ	m ²		
		90,0	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
21	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
22	analiza indywidualna	ZAKUP I DOSTAWA PRZĘŚŁA OGRODZENIOWEGO wg rysunku /192 mm x 140 mm/ 118 mb - 58 kpl.	kpl.		
		58	kpl.	58,000	
				RAZEM	58,000
23	analiza indywidualna	ZAKUP I DOSTAWA SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH wg rysunku /192 mm x 140 mm/ - 59 kpl.	kpl.		
		59,0	kpl.	59,000	
				RAZEM	59,000
24	KNR-W 2-02 d.4 1802-02 analogia	Ogrodzenie - MONRAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW OGRODZENIA NA SŁUPKACH R-1, M i S - 0	m		
		118,0	m	118,000	
				RAZEM	118,000
25	analiza indywidualna	ZAKUP I DOSTAWA BRAMY WJAZDOWEJ wraz z napędem elektrycznym	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-02 d.4 1221-03 analogia	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m ²	m ²		
		6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
27	analiza indywidualna	ZAKUP I DOSTAWA FURTKI	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-02 d.4 1221-03 analogia	Osadzenie stalowych FURTEK 2-DWIERNYCH rozwieranych o powierzchni do 6 m ²	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
29	analiza indywidualna	Doprowadzenie zasilania do bramy około 25 mb wraz z kablem miedzianym 4x6mm ²	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

RESTECH - instalacje sanitarne
projektowanie, wykonawstwo, nadzory
Grzegorz Resmerowski

Al. Zwycięstwa 1F/15, 83-110 Tczew
NIP 593-221-84-50, REGON 221230358