

## LE

Arkusz: 7.127.29.10.4, 7.127.29.15.2.

Układ poziomy: 2000, układ wysokościowy: Kronsztadt 86

Gm. Trzebowisko - 181613\_2.0006 **TAJĘCINA**

PODGIK.440.133.2018

L.ks.rob:...9/2018...

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień: 25.01.2018

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z PODGiK

w ramach licencji nr: PODGIK.440.133.2018\_1816\_K05.

*Ze względu na charakter inwestycji nie badano KW.*

*Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.*

Wykonał dnia 05.02.2018:

KOL~KART Sp.z o.o.

Kolbuszowa Dolna

mgr inż. Waldemar Haracz  
Upr. zaw. nr 20856

ul. Tarnobrzewska 112, 36-100 Kolbuszowa  
NIP 814-163-70-57, REGON 180306452

Sprawdzono ze zbiorem GESUT w PODGiK Rzeszów:

- na powyższy teren brak projektowanych sieci
- (nie) występują tereny zmeliorowane,
- (nie) występują złoża surowców mineralnych

PODGiK.440. ....133.....2019


Rzeszów, dnia 05.03.2018

Z up. STAROSTY



*mgr inż. Mirosław Chmiel*  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Rzeszowie

<p><b>Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b></p>	
<p>Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:</p>	<p>STAROSTA RZESZOWSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZESZOWIE</p>
<p>lokalizator ewidencyjny materiału zasobu:</p>	<p>P.1616. 201 <u>B</u> ..... <u>1947</u> .....</p>
<p>Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu:</p>	<p><u>08. 03. 2018</u> .....</p>
<p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:</p>	<p><u>Z up. STAROSTY</u> .....</p>

*mgr inż. Mirosław Chmiel*  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Rzeszowie







## LEGENDA:

- zakres inwestycji objęty wnioskiem (linia rozgraniczająca teren inwestycji)
- 1 — projektowana czasza zbiornika; powierzchnia czaszy 0,75 ha, powierzchnia lustra wody 0,65 ha, normalny poziom piętrzenia 222,15 m npm, objętość retencjonowanej wody 7,2 tys. m<sup>3</sup>, głębokość wody w zbiorniku od 1,0 (na obrzeżach) do 1,5 m (w osi budowli piętrzącej), nachylenie skarp  $n = 1:2$  do  $1:6$ ,
- 2 — projektowana czołowa zapora ziemna; długość zapory 100,0 m, szerokość korony 7,0 m, korona zapory na rzędnej minimum 223,15 m npm, nachylenie skarpy odwodnej i odwiertnej  $n = 1:2$ ,
- 3 — projektowana studnia piętrząco – spustowa; wysokość piętrzenia 1,50 m, studnia o wym. wew. 1,40 x 1,40 m, rzędna dna studni 220,60 m npm, rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę z rur K-2 PP DN/ID 800 mm (lub HDPE), rzędna dna wylotu 220,55, rzędna dna wlotu 220,65 m npm, długość rurociągu 17,20 m
- 4 — projektowana rozbudowa przelewu awaryjnego (kanał ulgi); wydłużenie rurociągu z rur K-2 PP DN/ID 600 mm z 5,95 m do 8,30 m, rzędna dna wylotu 221,97, rzędna dna wlotu 222,15 m, wykonanie wylotu betonowego na odpływie,
- 5 — projektowane schody skarpowe typ Sch-3 szerokości 1,0 m, skarpa odwodna długość schodów 5,6 m, skarpa odwiertna długość schodów 3,6 m
- 6 — istniejący rów bez nazwy, planowane odmulenie dna wg odrębnego postępowania na odcinku 52,8 m poniżej wylotu z rurociągu odprowadzającego wodę ze studni

linia lustra wody przy normalnym poz. piętrzenia  
rz. terenu nie objętego inwestycją.

Oświadczam, że niniejsza mapa jest zgodna  
z oryginalną mapą d/c projektowych

Kwiecień 2019 r.

mgr inż. Roman Romaniak  
uprawniony z pr. bud. nr:  
RLS-Rz /354/74; Mel.-139/79; PDK/0106/PW05/08  
37-300 Leżajsk ul. Bernardyńska 2  
tel. 0-17 24-26-500

Inwestor: Skarb Państwa – Państ. Gospod.  
Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Głogów  
36-060 Głogów Mlp., ul. Fabryczna 57

Przedsięwzięcie budowlane:

Budowa zbiornika „Myczkowce” wraz z infrastrukturą  
towarzystającą w Leśnictwie Bór w miejscowości Tajęcina  
na działkach nr ewid. 688 i 689

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Skala:  
1 : 1 000

Nr rysunku:  
2

Funckja	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Roman Romaniak	MEL - 139/79 PDK/0106/PWOS/08	04.2019 r.	Kornel
Sprawdził	mgr inż. Stefan Naleśnik	RLS-Rz/325/74	04.2019 r.	Naleśnik
Opracował	mgr inż. Mieczysław Ważny		04.2019 r.	Ważny
Opracował	inż. Mariusz Niezgoda		04.2019 r.	