

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju 344 Szkoła Doktorska
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Oczapowskiego 5
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana,)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń Szkoła Doktorska 2024					
1		Remont pokoju 344			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(4,30*2+6,18*2)*3,35+4,30*6,18	m ²	96,790	
				RAZEM	96,790
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	96,790	
				RAZEM	96,790
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.1	m ²	96,790	
				RAZEM	96,790
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.1	m ²	96,790	
				RAZEM	96,790
5	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	4,30*6,18	m ²	26,574	
				RAZEM	26,574
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02	poz.6	m ²	26,574	
				RAZEM	26,574
8	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT zgodnie z OPZ	m ²		
d.1	1206-03	poz.7	m ²	26,574	
				RAZEM	26,574
9	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.1	1206-04	6,18*2+4,30*2	m	20,960	
				RAZEM	20,960
10	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W na oprawy LED na Kanlux Blingo lub równoważne	szt.		
d.1	0501-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		099			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	4,23*3,91	m ²	16,539	
				RAZEM	16,539
14	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.		
d.2	0516-03 z.o. 2.5. analogia	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(4,23*2+3,91*2)*2,51+4,23*3,91	m ²	57,402	
				RAZEM	57,402
16	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-01	(poz.2)*0,25	m ²	24,198	
				RAZEM	24,198
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
d.2	0623-01	(4,23*1,60+3,91*1,60*2)	m ²	19,280	
				RAZEM	19,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (poz.2)*0,25	m ² m ²	 24,198	
				RAZEM	24,198
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.2	m ² m ²	 96,790	
				RAZEM	96,790
20	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.2	m ² m ²	 96,790	
				RAZEM	96,790
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.2	m ² m ²	 96,790	
				RAZEM	96,790
22	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914- 02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0,80*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
24	KNNR 9 d.2 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNNR 9 d.2 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W na oprawy LED na Kanlux Blingo lub równoważne 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000