

Przedmiar robót

REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU

Budowa: **RENOWACJA ATTYKI**

Inwestor: **URZĄD MIEJSKI W TOSZKU , UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-180 TOSZEK**

Jednostka opracowująca kosztorys: **BIURO PROJEKTÓW ARKONA
41-908 BYTOM
UL. WIERZBOWA 3**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU		
1	Element	RENOWACJA ATTYKI		
1.1	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	4,530
1.2	KNR 712/101/1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi	m2	4,530
1.3	KNR 39/113/1 (1)	Analogia - nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami	m2	5,064
1.4	DC 19/101/1	Analogia - gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	5,064
1.5	KNR BC 2/124/5 (2)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikatowa	m2	5,064
1.6	KNNRS 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm	m2	2,826
1.7	KNNRS 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm	m2	5,590
1.8	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,113
1.9	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	0,113
1.10		opłata za utylizację odpadów	t	0,192

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU Koszty pośrednie: $K_p = 66,10\%R + 66,10\%S$ Zysk: $11,00\%(R + K_p(R)) + 11,00\%(S + K_p(S))$ VAT: 23,00%	
1	RENOWACJA ATTYKI	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU netto	